Dokumen Meja Terkawal

SENARAI KUANTITI

CADANGAN KERJA-KERJA MENAIKTARAF GELANGGANG BADMINTON, MEMBAIKPULIH TANDAS SERTA KERJA BERKAITAN DI DEWAN SERBAGUNA SERI KEMBANGAN, SELANGOR DARUL EHSAN

NO. FAIL : MBSJ.KUB.400-5/7/16

BIL	HURAIAN KERJA	JUMLAH (RM)
	KEHENDAK PERMULAAN DAN SYARAT-SYARAT AM	
	Kerja-kerja awalan seperti penyediaan :-	
A	Kerja-kerja awalan seperti penyediaan pengangkutan oleh pihak kontraktor bagi menghantar ke tapak serta mengeluarkan dari tapak peralatan / mesin / jentera / loji, buruh, penyediaan laluan keluar / masuk sementara dan lain-lain kerja berkaitan mengikut kesesuaian penggunaannya ditapak. (Sila rujuk *Preambles*)	
	Perlindungan Takaful / Perlindungan Insurans	
B	Polisi takaful / Insurans Tanggungan Awam (iaitu insurans terhadap bencana kepada orang-orang dan kerosakan kepada harta).	
C	Polisi takaful / Insurans Kerja	
D	Nombor-nombor pendaftaran di bawah Skim Keselamatan Sosial Pekerja (PERKESO)	
	** *Petender adalah digalakkan untuk mengambil pelan perlindungan* ***takaful berbanding pelan perlindungan insurans.***	
	Peralatan Keselamatan	
E	Pihak kontraktor dikehendaki menyediakan semua kemudahan/ kelengkapan keselamatan yang bersesuaian untuk pihaknya bagi mengendalikan urusan di tapak di dalam tempoh kontrak.	
	Papan Tanda Projek	
F	Menyediakan **satu (1)** unit papantanda projek mengikut spesifikasi yang telah ditetapkan. Ianya hendaklah dipasang sebelum projek bermula hingga projek siap termasuk membuka dan membawa keluar dari tapak.	
	Penyediaan Jadual Perancangan Kerja	
G	Menyediakan dan mengemukakan Jadual perancangan kerja *(Work Programme)* sebelum memulakan kerja di tapak bagi memantau dan mengenalpasti status kemajuan kerja di tapak dari masa ke semasa.	
	Laporan Bergambar	
H	Menyediakan laporan bergambar sebelum, sedang dan selepas kerja dijalankan di tapak. Penyediaan tuntutan bayaran lengkap dengan gambar sebelum, semasa dan selepas siap kerja dan dijilidkan, diserah semasa membuat tuntutan pembayaran lengkap dengan invoice, borang taking off, pelan lokasi kerja, gambar kerja berserta tarikh dan dijilid kemas.	
	Penyewaan Perancah (*Scaffolding*)	
J	Menghantar, memasang serta mengeluarkan dari tapak peralatan perancah (*scaffolfing*) untuk menjalankan kerja-kerja melepa dan mengecat dinding dewan melebihi 12 meter tinggi.	
	JUMLAH DIBAWA KE RINGKASAN SEBUT HARGA (RM) :	

Dokumen Meja Terkawal

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	JUMLAH (RM)
	KEMASAN LANTAI DALAM DEWAN				
A	Menanggal, mencabut dan membuang kemasan lantai jenis *parquet* sediada yang telah rosak termasuk membawa keluar dan melupus sisa ke tapak pelupusan yang dibenarkan dan lain-lain kerja yang berkaitan.	M2	700		
B	Melepa dan melicinkan permukaan lantai gelanggang dengan simen dan pasir (1:3) dan lain-lain kerja yang berkaitan.	M2	700		
	Membekal dan meratakan lantai gelanggang dengan lapisan kemasan *badminton surfacing system* atau setaraf dengannya :-				
C	Satu (1) lapisan *prime coats*	M2	700		
D	Dua (2) lapisan *filler coats*	M2	700		
E	Dua (2) lapisan *colour textures coats* mengikut warna seperti yang diluluskan dan lain-lain kerja yang berkaitan.	M2	700		
F	Menyapu lapisan cat khas untuk garisan gelanggang badminton dengan campuran pasir halus dan lain-lain kerja yang berkaitan.	M	600		
	KEMASAN DINDING DALAM DEWAN				
G	Melepa dan melicinkan permukaan dinding sediada dengan simen dan pasir (1:6) dengan *plasticiser* dan lain-lain kerja berkaitan.	M2	80		
H	Menyapu sapu satu (1) lapisan cat emulsi (lapisan asas) pada permukaan berlepa dan lain-lain kerja yang berkaitan.	M2	80		
J	Menyapu dua (2) lapisan cat berasas simen pada permukaan berlepa.	M2	800		
	KEMASAN LANTAI LUAR DEWAN				
K	Memotong dan menyediakan permukaan (*hacking*) lantai konkrit sediada untuk menerima jubin dan lain-lain kerja yang berkaitan.	M2	30		
L	Simen dan pasir (1:3) skrid; 16mm tebal untuk menerima jubin jenis *non-slip homogenous tiles.*	M2	30		
M	Non-slip homogenous tiles tugas berat, saiz 300mm X 300mm X 8mm tebal; dari pengeluar yang diluluskan, reka bentuk, corak dan warna; termasuk pembahagi dan lain-lain kerja yang berkaitan.	M2	30		
	JUMLAH DIBAWA KE RINGKASAN SEBUT HARGA (RM) :				

Dokumen Meja Terkawal

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	JUMLAH (RM)
	KERJA-KERJA MENAIKTARAF TANDAS				
	Tandas Lelaki				
A	Memecah dan menanggal jubin pada permukaan dinding dan lantai sediada termasuk membawa keluar bahan dan sisa ke tapak pelupusan yang dibenarkan.	M2	30		
B	Memotong dan menyediakan permukaan (*hacking*) lantai konkrit sediada untuk menerima jubin dan lain-lain kerja yang berkaitan.	M2	30		
	Simen dan pasir (1:3) skrid; 16mm tebal untuk menerima jubin jenis *homogenous tiles* untuk:-				
C	250mm X 250mm X 7mm tebal *glossy homogenous tile* - dinding	M2	30		
D	300mm X 300mm X 8mm tebal jubin jenis *non-slip homogenous tile* - lantai	M2	30		
	Bekal dan pasang *homogenous tiles*; dari pengeluar yang diluluskan, reka bentuk, corak dan warna ; termasuk pembahagi dan lain-lain kerja yang berkaitan untuk:-.				
E	250mm X 250mm X 7mm tebal *glossy homogenous tile* - dinding	M2	30		
F	300mm X 300mm X 8mm tebal jubin jenis *non-slip homogenous tile* - lantai	M2	30		
G	Bekal dan pasang mangkuk tandas jenis duduk lengkap dengan pelapik tempat duduk, *flush valve* dan aksesori pemasangan yang berkaitan.	NOS	1		
H	Buka yang lama dan pasang baru *Urinal bowl* termasuk dinding pembahagi , tangki curahan air automatik atas pendakap, paip curahan air, kelengkapan pembersihan, jeriji berengsel termasuk palam dan skru pendakap tangki pada dinding dan lain-lain kerja yang berkaitan.	NOS	2		
J	Membuka, membekal dan memasang baru sinki basuh tangan dari tanah liat bergilap berwarna termasuk kelengkapan paip dan aksesori pemasangan dan lain-lain kerja yang berkaitan.	NOS	2		
	JUMLAH DIBAWA KE RINGKASAN SEBUT HARGA (RM) :				

Dokumen Meja Terkawal

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	JUMLAH (RM)
	KERJA-KERJA MENAIKTARAF TANDAS (Samb.)				
	Tandas Perempuan				
A	Memecah dan menanggal jubin pada permukaan dinding dan lantai sediada termasuk membawa keluar bahan dan sisa ke tapak pelupusan yang dibenarkan	M2	30		
B	Memotong dan menyediakan permukaan (*hacking*) lantai konkrit sediada untuk menerima jubin dan lain-lain kerja yang berkaitan.	M2	15		
	Simen dan pasir (1:3) skrid; 16mm tebal untuk menerima jubin jenis *homogenous tiles* untuk:-				
C	250mm X 250mm X 7mm tebal *glossy homogenous tile* - dinding	M2	30		
D	300mm X 300mm X 8mm tebal jubin jenis *non-slip homogenous tile* - lantai	M2	30		
	Bekal dan pasang *homogenous tiles*; dari pengeluar yang diluluskan, reka bentuk, corak dan warna ; termasuk pembahagi dan lain-lain kerja yang berkaitan untuk:-.				
E	250mm X 250mm X 7mm tebal *glossy homogenous tile* - dinding	M2	30		
F	300mm X 300mm X 8mm tebal jubin jenis *non-slip homogenous tile* - lantai	M2	30		
G	Bekal dan pasang mangkuk tandas jenis duduk lengkap dengan pelapik tempat duduk, *flush valve* dan aksesori pemasangan yang berkaitan.	NOS	1		
H	Membuka, membekal dan memasang baru sinki basuh tangan dari tanah liat bergilap berwarna termasuk kelengkapan paip dan aksesori pemasangan dan lain-lain kerja yang berkaitan.	NOS	2		
J	Bekal dan Pasang perangkap lantai (*floor trap*) dari jenis keluli tahan karat jenis anti serangga termasuk aksesori pemasangan dan lain-lain berkaitan.	NOS	6		
K	Bekal dan pasang kepala paip dari jenis *stainless steel* termasuk aksesori pemasangan dan lain-lain berkaitan.	NOS	6		
	JUMLAH DIBAWA KE RINGKASAN SEBUT HARGA (RM) :				

Dokumen Meja Terkawal

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	JUMLAH (RM)
	KERJA BERKAITAN				
	Cermin Papan Kenyataan				
A	Membekal dan memasang *frameless tampered glass whiteboard* dengan ukuran 4' x 8' termasuk aksesori *markeytray* termasuk aksesori pemasangan dan lain-lain berkaitan.	NOS	1		
	Kerja Kekemasan Akhiran				
B	Kerja-kerja kekemasan akhir tapak termasuk pembersihan sisa binaan/kerja yang rosak akibat kerja korekan sehingga memuaskan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa.	BORONG	-	-	
	JUMLAH DIBAWA KE RINGKASAN SEBUT HARGA (RM) :				