Dokumen Meja Terkawal

| BIL | HURAIAN KERJA | UNIT | KUANTITI | KADAR | JUMLAH ( RM ) |
|---|---|---|---|---|---|
| | ***Kuantiti bagi kerja-kerja berikut adalah sementara ( Provisional Quantity ), Bayaran akan dibuat berdasarkan kepada kuantiti dan kadar sebenar di tapak yang akan dikira semula setelah kerja siap.*** | | | | |
| | **Kerja-kerja Pra - Turapan Jalan** | | | | |
| A | Membersihkan tapak / laluan / kawasan kerja turapan menggunakan jentera dan buruh serta semua kerja yang berkaitan. (Sila rujuk *Preambles* - Bil 4 (A, B, C, D), Bil 5 (A, B) | M2 | 19,133 | | |
| B | Kerja-kerja ***regulation of road*** termasuk menyembur satu lapisan '***bituminous tack coat'*** jenis ***rapid setting*** **(RS-1K) turapan (AC-14) tebal minima 40mm** dan lain-lain kerja berkaitan.(Sila rujuk *Preambles* Bil 4 A, B, C, D & Bil 5 B, C, D, E, H ) | M2 | *Rate only* | | - |
| C | Menyembur satu lapisan ***'bituminous tack coat'*** **jenis *Rapid Setting (RS-1K)*** seperti arahan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa dan lain-lain kerja yang berkaitan. (Sila rujuk *Preambles* - Bil 4 (A, B, C, D), Bil 5 (C, D, E, F) | M2 | 19,133 | | |
| | **Kerja-kerja Turapan Jalan** | | | | |
| D | Menghampar, meratakan serta memadatkan **TURAPAN AC14 tebal minima 40mm selepas dipadatkan** dan lain-lain kerja berkaitan. (Sila rujuk *Preambles* - Bil 3 (A), Bil 4 (A, B, C, D), Bil 5 (A, B, C, D, E, H, J, K, L, M, N, P, Q, R) | M2 | 19,133 | | |
| | **JUMLAH DIBAWA KE HADAPAN (RM) :** | | | | |

Dokumen Meja Terkawal

| BIL | HURAIAN KERJA | UNIT | KUANTITI | KADAR | JUMLAH ( RM ) |
|---|---|---|---|---|---|
| | **JUMLAH DIBAWA DARI BELAKANG (RM) :** | | | | |
| | ***Kuantiti bagi kerja-kerja berikut adalah sementara ( Provisional Quantity ), Bayaran akan dibuat berdasarkan kepada kuantiti dan kadar sebenar di tapak yang akan dikira semula setelah kerja siap.*** | | | | |
| | **Kerja-kerja Mengecat Jalan** | | | | |
| A | Mengecat garisan sementara (garisan tengah), menanda lurang utiliti (*utility manhole*) serta lain-lain kerja yang berkaitan. (Sila rujuk *Preambles* - Bil 5 (Q) | BORONG | - | - | |
| | Membekal dan mengecat garisan jalan jenis ***REFLECTORISED WHITE HOT APPLIED THERMOPLASTIC ROAD MARKING PAINT*** (RUMUSAN AC14) mengikut arahan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa dan lain-lain kerja yang berkaitan. (Sila rujuk *Preambles* - Bil 7 (A, B, C) | | | | |
| B | *Single arrow marking* | NOS | 32 | | |
| C | *Double arrow marking* | NOS | 26 | | |
| D | *Triple arrow marking* | NOS | 6 | | |
| | **Garisan BERHENTI** | | | | |
| E | 300mm lebar (*continuos solid line)*<br>150mm lebar (*continuos single solid line)* | M2 | 30 | | |
| | **Garisan *Centre Line*** | | | | |
| F | *Centre line* - 100mm lebar - 1.00m *stroke* @ 1.70m *gap* | M | 2,640 | | |
| | **JUMLAH DIBAWA KE HADAPAN (RM) :** | | | | |

Dokumen Meja Terkawal

| BIL | HURAIAN KERJA | UNIT | KUANTITI | KADAR | JUMLAH ( RM ) |
|---|---|---|---|---|---|
| | **JUMLAH DIBAWA DARI BELAKANG (RM) :** | | | | |
| | ***Kuantiti bagi kerja-kerja berikut adalah sementara ( Provisional Quantity ), Bayaran akan dibuat berdasarkan kepada kuantiti dan kadar sebenar di tapak yang akan dikira semula setelah kerja siap.*** | | | | |
| | **Kerja-kerja Mengecat Jalan (Samb)** | | | | |
| | Membekal dan mengecat garisan jalan jenis ***REFLECTORISED YELLOW HOT APPLIED THERMOPLASTIC ROAD MARKING PAINT*** (RUMUSAN AC14) mengikut arahan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa dan lain-lain kerja yang berkaitan. (Sila rujuk *Preambles* - Bil 7 (A, B, C) | | | | |
| | **Garisan Atas Bonggol** | | | | |
| A | 600mm lebar garisan setiap bonggol (Lampiran 1A dan Lampiran 1B) | SET | 5 | | |
| | ***Transerve Bar/Speed Breaker*** **JENIS B** | | | | |
| B | 450mm lebar - 3.5m panjang - 10 garisan/set (Lampiran 1B dan Lampiran 1C) | SET | 10 | | |
| | ***Yellow Junction Box*** | | | | |
| C | 300mm lebar - *continous solid line* | M | *Rate only* | | - |
| | **Petak Parkir Kereta** | | | | |
| D | Rekabentuk (90 - 02) - garisan kuning | NOS | 15 | | |
| E | Rekabentuk (P - 02) - garisan kuning | NOS | *Rate only* | | - |
| | **Lintasan Pejalan Kaki** | | | | |
| F | Lebar jalan 7.00m - 6 garisan | SET | *Rate only* | | - |
| G | Lebar jalan 10.50m - 9 garisan | SET | *Rate only* | | - |
| | **JUMLAH DIBAWA KE HADAPAN (RM) :** | | | | |

Dokumen Meja Terkawal

| BIL | HURAIAN KERJA | UNIT | KUANTITI | KADAR | JUMLAH ( RM ) |
|---|---|---|---|---|---|
| | **JUMLAH DIBAWA DARI BELAKANG (RM) :** | | | | |
| | ***Kuantiti bagi kerja-kerja berikut adalah sementara ( Provisional Quantity ), Bayaran akan dibuat berdasarkan kepada kuantiti dan kadar sebenar di tapak yang akan dikira semula setelah kerja siap.*** | | | | |
| | **Kerja-kerja Perabot Jalan** | | | | |
| | Membekal dan memasang papantanda jalanraya mengikut spesifikasi dan piawaian JKR serta MBSJ dan lain-lain kerja yang berkaitan. (Sila rujuk *Preambles* - Bil 6 (A, B) | | | | |
| A | Papantanda **BERHENTI** | NOS | 14 | | |
| B | Papantanda **BONGGOL** | NOS | 10 | | |
| C | Papantanda **NAMA JALAN** (Jenis A2 - 1 Tiang - 1 Arah - 2 Muka) (Lampiran 2A dan 2C) | NOS | 19 | | |
| D | Papantanda **NAMA JALAN** (Jenis B2 - 1 Tiang - 2 Arah - 2 Muka) (Lampiran 2A dan 2C) | NOS | 2 | | |
| E | Papantanda **ANDA KINI BERADA** (2400mm x 1200mm - 2 tiang - 4.2m panjang) | NOS | 1 | | |
| | **Kerja-kerja Akhir dan Kemasan** | | | | |
| F | Kerja kemasan akhir dan pembersihan di tapak mengikut arahan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa dan lain-lain kerja yang berkaitan. | BORONG | - | - | |
| | **JUMLAH DIBAWA KE RINGKASAN SEBUT HARGA (RM) :** | | | | |