Dokumen Meja Terkawal

KERJA-KERJA MEMADAM SERTA MENGECAT PETAK PARKIR SEWAAN KHAS UNTUK MAJLIS BANDARAYA SUBANG JAYA BAGI TEMPOH MASA DUA (2) TAHUN

NO. SEBUT HARGA : MBSJ.KUB.400-5/7/12

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR	JUMLAH (RM)
	KERJA-KERJA MEMREKABENTUK, MELAKAR DAN MENGECAT PETAK SEWAAN KHAS				
	OVERLAY STRIP				
A	Kerja-kerja menyedia dan menyapu lapisan cat untuk memadam petak khas warna merah dan hijau jenis *non-reflective thermoplastic dari jenis syntetic resin/alkyd/chlorinated rubber based paint* kepada warna kuning seperti yang diarahkan dengan kelebaran minima 100mm di atas permukaan *premix* tempat letak kereta serta lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan P.P atau wakil P.P.	LOT	1,200		
	MENGECAT BARU SERTA PERKATAAN				
B	Kerja-kerja menyedia dan menyapu dua (2) lapisan cat khas untuk petak garisan jenis *reflective thermoplastic dari jenis jenis syntetic resin/alkyd/chlorinated rubber based paint* warna merah atau hijau dengan kelebaran minima 100mm di atas permukaan *premix* tempat letak kereta dengan menyediakan perkataan 'SEWAAN KHAS' serta lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan P.P atau wakil P.P.	LOT	8,340		
	***Pengecatan petak khas baharu 2780 petak* ***Pengecatan semula petak khas pudar 2780 petak*				
	JUMLAH DIBAWA KE RINGKASAN SEBUT HARGA (RM) :				