Dokumen Meja Terkawal

CADANGAN KERJA-KERJA MEMBINA SEMULA SEBUAH GELANGGANG FUTSAL DI TAMAN PERMAINAN JALAN USJ 4/8 DAN PEMBAIKAN SEMULA GELANGGANG BADMINTON DI TAMAN PERMAINAN JALAN SS 18/5A SERTA LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN, SUBANG JAYA, SELANGOR DARUL EHSAN UNTUK MAJLIS BANDARAYA SUBANG JAYA

BIL.	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	JUMLAH (RM)
	KERJA-KERJA MEMECAH GELANGGANG FUTSAL SEDIA ADA DAN MEMBINA BARU DI JALAN USJ 4/8				
	Kerja-Kerja Membina Lantai Gelanggang				
A	Kerja-kerja menggali tanah ke paras daripada *Ground Level* pada kedalaman tidak melebihi 0.25m berketebalan 150mm termasuk memecah lapisan lantai serta keseluruhan struktur sediada di tapak termasuk membuka dan membuang pagar sediada serta kerja-kerja yang berkaitan mengikut arahan pegawai penguasa atau wakil pegawai penguasa.	M3	149		
B	Kerja-kerja membawa keluar sisa korekan tanah keluar dari tapak bina melebihi 5km tetapi tidak melebihi 10 km dengan lori ke tapak pelupusan yang dibenarkan dan lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Peguasa atau wakil Pegawai Penguasa.	M3	149		
C	Kerja-kerja membekal dan menambak termasuk merata tanah yang diperolehi dari tapak bina dan kerja-kerja yang berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa.	M3	149		
D	Kerja - kerja membekal dan memasang acuan konkrit muka sisi (formwork) secara menegak dengan ketinggian 100mm untuk membina slab dan kerja-kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa.	M2	9		
E	Kerja-kerja membekal, menghampar dan memadat lapisan crusher run dengan ketebalan 100mm dan lain-lain kerja yang berkaitan sehingga siap sempurna mengikut arahan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa.	M2	420		
F	Kerja-kerja membekal, menghampar dan memasang Kepingan jejaring No.A6 atau rangka keluli dikimpal berbentuk jejaring 200mm x 200mm, beratnya 6.16kg setiap meter persegi termasuk pemasangan *spacer block* di bawah lapisan BRC dan kerja-kerja lain yang berkaitan mengikut arahan Pegawai Peguasa atau wakil Pegawai Penguasa.	M2	420		
	JUMLAH DIBAWA KE HADAPAN (RM) :				

Dokumen Meja Terkawal

CADANGAN KERJA-KERJA MEMBINA SEMULA SEBUAH GELANGGANG FUTSAL DI TAMAN PERMAINAN JALAN USJ 4/8 DAN PEMBAIKAN SEMULA GELANGGANG BADMINTON DI TAMAN PERMAINAN JALAN SS 18/5A SERTA LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN, SUBANG JAYA, SELANGOR

BIL.	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	JUMLAH (RM)
	JUMLAH DIBAWA DARI BELAKANG (RM) :				
	KERJA-KERJA MEMECAH GELANGGANG (Samb…) **Kerja-Kerja Membina Lantai Gelanggang**				
A	Membekal, menghampar dan memadatkan konkrit gred 25 untuk lantai berketebalan 100mm dan peralatan kelengkapan memadat (*vibrator*) serta lain lain kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa.	M3	45		
B	Kerja-kerja melepa permukaan lantai dengan simen '*SIKAFLOOR'* atau setaraf dengannya *(colour mineral dry shakes floor hardener)* atau setaraf termasuk *power trowel*, buruh serta kerja-kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa	M2	420		
	JUMLAH DI BAWA KE RINGKASAN SEBUT HARGA :				