Dokumen Meja Terkawal

CADANGAN KERJA-KERJA MEMBINA SEMULA SEBUAH GELANGGANG FUTSAL DI TAMAN PERMAINAN JALAN USJ 4/8 DAN PEMBAIKAN SEMULA GELANGGANG BADMINTON DI TAMAN PERMAINAN JALAN SS 18/5A SERTA LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN, SUBANG JAYA, SELANGOR DARUL EHSAN UNTUK MAJLIS BANDARAYA SUBANG JAYA

BIL.	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	JUMLAH (RM)
	KERJA-KERJA MEMECAH GELANGGANG FUTSAL SEDIA ADA DAN MEMBINA BARU DI JALAN USJ 4/8				
	Kerja-Kerja Memasang Pagar				
A	Kerja-kerja membekal dan memasang 3.5mm tebal bersalut PVC dengan jejaring berukuran 50mm berbentuk berlian termasuk 2 unit pintu pagar serta kerja-kerja yang berkaitan mengikut arahan pegawai penguasa atau wakil pegawai penguasa.	M2	181		
B	Kerja-kerja membekal dan memasang 4.06mm tebal dawai penegang keluli tergalvani di pasang di pagar dan lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Peguasa atau wakil Pegawai Penguasa.	M	86		
C	Kerja-kerja membekal dan memasang kerangka dari *round hollow* saiz 75mm diameter termasuk memotong, membengkok, mengimpal dan mengecat satu lapisan cat primer dan dua lapisan cat kilau termasuk 2 unit pintu pagar dan lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Peguasa atau wakil Pegawai Penguasa.	M	182		
D	Kerja-kerja membekal dan memasang kerangka dari *round hollow* saiz 50mm diameter termasuk memotong, membengkok, mengimpal dan mengecat satu lapisan cat primer dan dua lapisan cat kilau termasuk 2 unit pintu pagar dan lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Peguasa atau wakil Pegawai Penguasa.	M	130		
E	Kerja-kerja membekal dan memasang 100mm selak serta lain-lain kerja yang berkaitan untuk pintu pagar mengikut arahan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa.	NOS	2		
	JUMLAH DI BAWA KE RINGKASAN SEBUT HARGA :				