Dokumen Meja Terkawal

CADANGAN KERJA-KERJA MEMBINA SEMULA SEBUAH GELANGGANG FUTSAL DI TAMAN PERMAINAN JALAN USJ 4/8 DAN PEMBAIKAN SEMULA GELANGGANG BADMINTON DI TAMAN PERMAINAN JALAN SS 18/5A SERTA LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN, SUBANG JAYA, SELANGOR DARUL EHSAN UNTUK MAJLIS BANDARAYA SUBANG JAYA

BIL.	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	JUMLAH (RM)
	KERJA-KERJA MEMECAH GELANGGANG FUTSAL SEDIA ADA DAN MEMBINA BARU DI JALAN USJ 4/8				
	Kerja-Kerja Membina Longkang				
A	Kerja-kerja membekal, menghampar dan memadat lapisan crusher run dengan ketebalan 100mm serta kerja-kerja yang berkaitan mengikut arahan pegawai penguasa atau wakil pegawai penguasa.	M2	42		
B	Kerja-kerja membekal dan memasang longkang jenis konkrit saiz 225mm diameter separuh bulatan; 100mm tebal tebing, diikat kemas dengan campuran simen dan pasir (1:3) mortar termasuk kerja penggalian tidak melebihi kedalaman 0.25m dan lain-lain kerja yang berkaitan. dan lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Peguasa atau wakil Pegawai Penguasa.	M	70		
C	Kerja-kerja membina dan mengikat dinding bata campuran simen dan pasir 113mm tebal , diikat kemas dengan campuran simen dan pasir (1:3) mortar termasuk *exmet* pada setiap 4 lapisan dan lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Peguasa atau wakil Pegawai Penguasa.	M2	42		
D	Kerja-kerja melepa permukaan dinding bata dengan campuran simen dan pasir mengikut arahan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa.	M2	42		
	JUMLAH DI BAWA KE RINGKASAN SEBUT HARGA :				