Dokumen Meja Terkawal

CADANGAN KERJA-KERJA MEMBINA SEMULA SEBUAH GELANGGANG FUTSAL DI TAMAN PERMAINAN JALAN USJ 4/8 DAN PEMBAIKAN SEMULA GELANGGANG BADMINTON DI TAMAN PERMAINAN JALAN SS 18/5A SERTA LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN, SUBANG JAYA, SELANGOR DARUL EHSAN UNTUK MAJLIS BANDARAYA SUBANG JAYA

BIL.	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	JUMLAH (RM)
	KERJA-KERJA MEMBINA LALUAN *JOGGING TRACK* BARU TERMASUK PEMBAIKAN *JOGGING TRACK* YANG TELAH ROSAK				
A	Kerja-kerja menggali tanah ke paras daripada *Ground Level* pada kedalaman tidak melebihi 0.25m berketebalan 150mm termasuk memecah *jogging track* serta keseluruhan struktur sediada di tapak dengan menggunakan jentera serta kerja-kerja yang berkaitan mengikut arahan pegawai penguasa atau wakil pegawai penguasa.	M3	13		
B	Kerja-kerja membekal, menghampar dan memadat lapisan crusher run dengan ketebalan 100mm serta kerja-kerja yang berkaitan mengikut arahan pegawai penguasa atau wakil pegawai penguasa.	M2	9		
C	Kerja-kerja membekal, menghampar dan memasang Kepingan jejaring No.A6 atau tetulang keluli dikimpal berbentuk jejaring 200mm x 200mm, beratnya 6.16kg setiap meter persegi termasuk pemasangan spacer block di bawah lapisan BRC dan kerja-kerja lain yang berkaitan mengikut arahan Pegawai Peguasa atau wakil Pegawai Penguasa.	M3	87		
D	Kerja - kerja membekal dan memasang acuan konkrit muka sisi (*formwork*) secara menegak dengan ketinggian 100mm untuk membina slab dan kerja-kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa. .	M2	15		
E	Kerja-kerja membina lantai jenis *concrete imprint* serta lain-lain kerja yang berkaitan termasuk kemasan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa.	M2	89		
	JUMLAH DIBAWA KE HADAPAN (RM) :				

Dokumen Meja Terkawal

CADANGAN KERJA-KERJA MEMBINA SEMULA SEBUAH GELANGGANG FUTSAL DI TAMAN PERMAINAN JALAN USJ 4/8 DAN PEMBAIKAN SEMULA GELANGGANG BADMINTON DI TAMAN PERMAINAN JALAN SS 18/5A SERTA LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN, SUBANG JAYA, SELANGOR

BIL.	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	JUMLAH (RM)
	JUMLAH DIBAWA DARI BELAKANG (RM) :				
	KERJA-KERJA MEMBINA LALUAN JOGGING DAN LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN (Samb..)				
A	Kerja-kerja membekal, memotong, membentuk, mengimpal dan memasang tiang gol futsal dari jenis *galvanised iron pipe* saiz 75mm diameter ; 2.3mm tebal termasuk kerja-kerja mengecat 1 lapisan *primer oxide* dan 2 lapisan cat kilat dari jenis *gloss paint* serta memasang jaring gol gred A lengkap dengan tali pulyster berwarna oren 4mm, anyaman 14cm x 14cm, ukuran jaring 200cm x 300cm dan kedalaman jaring 60cm serta lain lain kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa.	NOS	2		
B	Kerja-kerja mengecat dua lapisan untuk garisan gelanggang dengan ketebalan minima 50mm mengikut spesifikasi yang ditetapkan serta kerja-kerja lain yang berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa.	M	136		
C	Kerja-kerja membekal dan menanam rumput secara rapat (close turfing) berukuran lebih kurang 300mm x 300mm dan dari kualiti dan tebal yang diluluskan dan rumput hendaklah di siram setiap hari sehingga ke peringkat yang memuaskan dan semua rumput yang mati dalam tempoh 3 bulan hendaklah di ganti oleh pihak kontraktor atas perbelanjaannya sendiri mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa.	M2	122		
	JUMLAH DI BAWA KE RINGKASAN SEBUT HARGA :				