Dokumen Meja Terkawal

CADANGAN KERJA-KERJA MEMBINA SEMULA SEBUAH GELANGGANG FUTSAL DI TAMAN PERMAINAN JALAN USJ 4/8 DAN PEMBAIKAN SEMULA GELANGGANG BADMINTON DI TAMAN PERMAINAN JALAN SS 18/5A SERTA LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN, SUBANG JAYA, SELANGOR DARUL EHSAN UNTUK MAJLIS BANDARAYA SUBANG JAYA

BIL.	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	JUMLAH (RM)
	KERJA-KERJA MEMECAH 2 BUAH GELANGGANG BADMINTON SEDIA ADA DAN MEMBINA LANTAI BARU DI JALAN SS 18/5A				
	Kerja-Kerja Membina 2 Buah Lantai Gelanggang				
A	Kerja - kerja membekal dan memasang acuan konkrit muka sisi (formwork) secara menegak dengan ketinggian 100mm untuk membina slab dan kerja-kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa.	M2	7		
B	Kerja-kerja membekal, menghampar dan memasang Kepingan jejaring No.A6 atau rangka keluli dikimpal berbentuk jejaring 200mm x 200mm, beratnya 6.16kg setiap meter persegi termasuk pemasangan spacer block di bawah lapisan BRC dan kerja-kerja lain yang berkaitan mengikut arahan Pegawai Peguasa atau wakil Pegawai Penguasa.	M2	323		
C	Membekal, menghampar dan memadatkan konkrit gred 25 untuk lantai berketebalan 100mm dan peralatan kelengkapan memadat (vibrator) serta lain lain kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa.	M3	32		
D	Kerja-kerja melepa permukaan lantai dengan simen '*SIKAFLOOR* ' atau setaraf dengannya (*colour mineral dry shakes floor hardener)* atau setaraf termasuk power trowel, buruh serta kerja-kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa	M2	323		
E	Kerja-kerja membekal, memotong, membentuk, mengimpal dan memasang tiang badminton saiz 50mm termasuk lain-lain kelengkapan pada tiang serta mengecat tiang serta lain lain kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa.	NOS	4		
F	Kerja-kerja mengecat dua lapisan untuk garisan gelanggang dengan ketebalan minima 50mm mengikut spesifikasi yang ditetapkan serta kerja-kerja lain yang berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa.	M	189		
G	Kerja-kerja membekal dan menanam rumput secara rapat (close turfing) berukuran lebih kurang 300mm x 300mm dan dari kualiti dan tebal yang diluluskan dan rumput hendaklah di siram setiap hari sehingga ke peringkat yang memuaskan dan semua rumput yang mati dalam tempoh 3 bulan hendaklah di ganti oleh pihak kontraktor atas perbelanjaannya sendiri mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa.	M2	72		
JUMLAH DI BAWA KE RINGKASAN SEBUT HARGA :					