Dokumen Meja Terkawal

CADANGAN KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN MENYELURUH SISTEM LAMPU JALAN DI PERSIARAN SUBANG, SUBANG JAYA BAGI PROGRAM *SUSTAINABLE CITY* UNTUK MAJLIS BANDARAYA SUBANG JAYA, SELANGOR DARUL EHSAN.

BIL.	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	JUMLAH (RM)
	CADANGAN KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN MENYELURUH SISTEM LAMPU JALAN DI PERSIARAN SUBANG, SUBANG JAYA				
	Kerja-Kerja Korekan dan Kekemasan (Atas Jalan)				
A	Kerja-kerja memotong separa jalan (*tarmacadamised)* yang kedalamannya tidak melebihi 50mm dan lebar 300mm menggunakan *road cutter* pada suatu garisan lurus serta kerja-kerja yang berkaitan mengikut arahan pegawai penguasa atau wakil pegawai penguasa.	M	80		
B	Kerja-kerja mengorek tanah daripada *Ground Level* pada kedalaman tidak melebihi 1.00meter iaitu tidak kurang dari 450mm dan membawa keluar bahan korekan serta tanah yang tidak digunakan keluar dari tapak bina dan lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Peguasa atau wakil Pegawai Penguasa.	M3	6		
C	Kerja-kerja mengambus dan memampat peparit dengan pasir kedalaman tidak kurang dari 100mm (laluan G.I. pipe dan kabel bawah tanah), membekal dan memadat crusher-run 300mm tebal, membekal dan memadat *wearing course* 50mm tebal jenis AC14 dan kerja-kerja yang berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa.	M2	12		
	Kerja-Kerja Korekan dan Kekemasan (Bahu Jalan)				
D	Kerja-kerja menggali peparit lebar 300mm maksimum di bahu jalan dan *carriageway* dengan kedalaman 760mm mengikut kelebaran piawai untuk pemasangan sesalur *HDPE Corrugated* dan kabel (dikira berasingan). Kemudian menimbus semula korekan dengan mampat menggunakan pasir, batu, tanah mengikut piawaian MBSJ serta kerja-kerja yang berkaitan mengikut arahan pegawai penguasa atau wakil pegawai penguasa.	M2	348		
E	Kerja-kerja menanam rumput di bahu jalan secara *close turfing* termasuk kerja-kerja menyiram dan kerja berkaitan seperti yang diarahkan sehingga memuaskan Pegawai Penguasa serta kerja-kerja yang berkaitan mengikut arahan pegawai penguasa atau wakil pegawai penguasa.	M2	1122		
F	Kerja-kerja kekemasan akhir tapak termasuk pembersihan sisa binaan/kerja dan pembaikan perabot jalan/parit/lanskap/laluan pejalan kaki yang rosak akibat kerja korekan sehingga memuaskan Pegawai Penyelia serta kerja-kerja yang berkaitan mengikut arahan pegawai penguasa atau wakil pegawai penguasa.	BORONG			
G	Kerja-kerja pengujian ke atas sistem pemasangan elektrik, menyelia dan menghantar keputusan ujian serta berurusan dengan pihak TNB untuk permohonan bekalan elektrik / *'Shutdown'* bekalan serta kerja-kerja yang berkaitan mengikut arahan pegawai penguasa atau wakil pegawai penguasa.	BORONG			
	JUMLAH DI BAWA KE RINGKASAN SEBUT HARGA :				