Dokumen Meja Terkawal

KERJA-KERJA MENURAP SEMULA JALAN DAN LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN DI JALAN SHB 1, JALAN SHB 2, JALAN SHB 3, JALAN SHB 4, JALAN SHB 5, JALAN SHB 6, JALAN SHB 7, JALAN SHB 8, JALAN SHB 9 DAN JALAN SHB 10 SUBANG HEIGHTS, SUBANG JAYA SELANGOR DARUL EHSAN

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR	JUMLAH (RM)
	Kuantiti bagi kerja-kerja berikut adalah sementara (Provisional Quantity), Bayaran akan dibuat berdasarkan kepada kuantiti sebenar di tapak yang akan dikira semula setelah kerja siap.				
	Kerja-kerja Cat Jalan				
A	Kerja-kerja mengecat garisan sementara (garisan tengah), menanda lurang utiliti (utility manhole) serta lain-lain kerja yang berkaitan. (Sila ruiuk Preambles - Bil 5 (O)	BORONG	-		
	Kerja-kerja membekal dan mengecat garisan jalan jenis ***REFLECTORISED WHITE HOT APPLIED THERMOPLASTIC ROAD MARKING PAINT*** (RUMUSAN AC14) mengikut arahan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa dan lain-lain kerja yang berkaitan (Sila rujuk Preambles - Bil 7 (A, B, C)				
B	*Single arrow marking (straight arrow / turning arrow)*	Nos	21		
C	*Double arrow marking (turning & straight arrow / dual turning arrow)*	Nos	21		
	Garisan 'BERHENTI'				
D	400mm lebar - *continous solid line;*	M2	100		
E	Garisan Tengah (*Lane Line / Centre line* - 100mm lebar - *1.00m stroke@ 1.70m gap*	M	1,400		
	Kerja-kerja membekal dan mengecat garisan jalan jenis ***REFLECTORISED YELLOW HOT APPLIED THERMOPLASTIC ROAD MARKING PAINT*** (RUMUSAN AC14) mengikut arahan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa dan lain-lain kerja yang berkaitan (Sila rujuk Preambles - Bil 7 (A, B, C)				
	Garisan bonggol				
J	600 mm lebar - 2.4m panjang / garisan 5 garisan / bonggol	SET	7		
G	*Transverse bar / speed breaker* Jenis B 450 mm lebar / 6mm tebal - 3.5 m panjang - 10 garisan / set	SET	16		
	JUMLAH DIBAWA KE RINGKASAN SEBUT HARGA (RM) :				