Dokumen Meja Terkawal

KERJA-KERJA MENURAP SEMULA JALAN DAN LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN DI JALAN PJS 11/6, PJS 11/10, PJS 11/12, DAN SEBAHAGIAN JALAN PJS 11/17, SUBANG JAYA, SELANGOR DARUL EHSAN.

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR	JUMLAH (RM)
	Kuantiti bagi kerja-kerja berikut adalah sementara (Provisional Quantity), Bayaran akan dibuat berdasarkan kepada kuantiti sebenar di tapak yang akan dikira semula setelah kerja siap.				
	KERJA-KERJA JALAN				
	Kerja-kerja pra - turapan jalan				
A	Kerja-kerja membersihkan tapak / laluan / kawasan kerja turapan menggunakan jentera dan buruh serta semua kerja yang berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa	M2	15,000		
B	Kerja-kerja menyembur satu lapisan ***bituminous tack coat jenis Rapid Setting (RS-1K)*** seperti arahan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa dan lain-lain kerja yang berkaitan.	M2	15,000		
	Kerja-kerja turapan jalan				
C	Kerja-kerja menghampar, meratakan serta memadatkan **TURAPAN 'JKR AC14' tebal minima 40mm selepas dipadatkan** dan lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Peguasa.	M2	15,000		
	JUMLAH DIBAWA KE HADAPAN (RM) :				