Dokumen Meja Terkawal

KERJA-KERJA MENURAP SEMULA JALAN DAN LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN DI JALAN PJS 11/6, PJS 11/10, PJS 11/12, DAN SEBAHAGIAN JALAN PJS 11/17, SUBANG JAYA, SELANGOR DARUL EHSAN.

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR	JUMLAH (RM)
	Kuantiti bagi kerja-kerja berikut adalah sementara (Provisional Quantity), Bayaran akan dibuat berdasarkan kepada kuantiti sebenar di tapak yang akan dikira semula setelah kerja siap.				
A	**Kerja-kerja Cat Jalan** Kerja-kerja mengecat garisan sementara (garisan tengah), menanda lurang utiliti (*utility manhole*) serta lain-lain kerja yang berkaitan.	BORONG	-		
	Kerja-kerja membekal dan mengecat garisan jalan jenis **REFLECTORISED WHITE HOT APPLIED THERMOPLASTIC ROAD MARKING PAINT** (RUMUSAN JKR AC14) mengikut arahan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa dan lain-lain kerja yang berkaitan.				
B	*Single arrow marking*	Nos	10		
C	*Double arrow marking*	Nos	10		
D	**Garisan 'BERHENTI'** **300mm lebar**- *continous solid line* **150mm lebar**- *continous single solid line*	M2	100		
E	**Garisan Tengah** (centre line - single broken line)				
	100mm lebar- 1.00m stroke @ 1.70m gap	M	1,000		
	Kerja-kerja membekal dan mengecat garisan jalan jenis ***REFLECTORISED YELLOW HOT APPLIED THERMOPLASTIC ROAD MARKING PAINT*** (RUMUSAN JKR AC14) mengikut arahan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa dan lain-lain kerja yang berkaitan.				
F	**garisan atas bonggol** 600mm lebar 5 garisan setiap bonggol (LAMPIRAN 1A dan LAMPIRAN 1B)	Set	3		
G	***transverse bar / speed breaker*** **JENIS B** **450mm lebar** -3.5m panjang - **10 garisan** / set (LAMPIRAN 1B dan LAMPIRAN 1C)	Set	6		
	JUMLAH DIBAWA KE HADAPAN (RM) :				