KERJA-KERJA MENURAP SEMULA JALAN DAN LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN DI JALAN USJ 2/6A, USJ 2/6B, USJ 2/6C, USJ 2/6D, USJ 2/6E, USJ 2/6F, USJ 2/6G, USJ 2/6H DAN USJ 2/7 SERTA SEBAHAGIAN JALAN USJ 2/1 DAN USJ 2/3, SUBANG JAYA, SELANGOR DARUL EHSAN.

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR	JUMLAH (RM)
	Kuantiti bagi kerja-kerja berikut adalah sementara (Provisional Quantity), Bayaran akan dibuat berdasarkan kepada kuantiti sebenar di tapak yang akan dikira semula setelah kerja siap.				
	KERJA-KERJA JALAN				
	Kerja-kerja pra - turapan jalan				
A	Kerja-kerja membersihkan tapak / laluan / kawasan kerja turapan menggunakan jentera dan buruh serta semua kerja yang berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa	M2	18,600		
B	Kerja-kerja ***road regulations works*** termasuk kerja menyembur satu lapisan bituminous tack coat jenis **Rapid Setting (RS-1K)**, **turapan JKR AC14** (tebal minima 25mm) dan lain-lain kerja yang berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa.	M2	50		
C	Kerja-kerja menyembur satu lapisan ***bituminous tack coat jenis Rapid Setting (RS-1K)*** seperti arahan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa dan lain-lain kerja yang berkaitan.	M2	18,600		
	Kerja-kerja turapan jalan				
D	Kerja-kerja menghampar, meratakan serta memadatkan **TURAPAN 'JKR AC14' tebal minima 40mm selepas dipadatkan** dan lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Peguasa.	M2	18,600		
	JUMLAH DIBAWA KE RINGKASAN SEBUT HARGA (RM) :				