Dokumen Meja Terkawal

KERJA-KERJA MENURAP SEMULA JALAN DAN LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN DI JALAN USJ 2/6A, USJ 2/6B, USJ 2/6C, USJ 2/6D, USJ 2/6E, USJ 2/6F, USJ 2/6G, USJ 2/6H DAN USJ 2/7 SERTA SEBAHAGIAN JALAN USJ 2/1 DAN USJ 2/3, SUBANG JAYA, SELANGOR DARUL EHSAN.

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR	JUMLAH (RM)
	Kuantiti bagi kerja-kerja berikut adalah sementara (Provisional Quantity), Bayaran akan dibuat berdasarkan kepada kuantiti sebenar di tapak yang akan dikira semula setelah kerja siap.				
A	**Kerja-kerja Cat Jalan** Kerja-kerja mengecat garisan sementara (garisan tengah), menanda lurang utiliti (*utility manhole*) serta lain-lain kerja yang berkaitan.	BORONG	-		
	Kerja-kerja membekal dan mengecat garisan jalan jenis ***REFLECTORISED WHITE HOT APPLIED THERMOPLASTIC ROAD MARKING PAINT*** (RUMUSAN JKR AC14) mengikut arahan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa dan lain-lain kerja yang berkaitan.				
B	*Single arrow marking*	Nos	23		
C	*Double arrow marking*	Nos	14		
D	*Triple arrow marking*	Nos	5		
E	**Garisan 'BERHENTI'** **300mm lebar**- *continous solid line* **150mm lebar**- *continous single solid line*	M2	47		
F	**Garisan Tengah** *(centre line - single broken line)* 100mm lebar- *1.00m stroke @ 1.70m gp*	M	2,450		
	Kerja-kerja membekal dan mengecat garisan jalan jenis **REFLECTORISED YELLOW HOT APPLIED THERMOPLASTIC ROAD MARKING PAINT** (RUMUSAN JKR AC14) mengikut arahan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa dan lain-lain kerja yang berkaitan.				
G	**garisan atas bonggol** 600mm lebar 5 garisan setiap bonggol (LAMPIRAN 1A dan LAMPIRAN 1B)	Set	9		
H	***transverse bar / speed breaker*** **JENIS B** **450mm lebar** -3.5m panjang - 5 garisan / set (LAMPIRAN 1B dan LAMPIRAN 1C)	Set	18		
	JUMLAH DIBAWA KE RINGKASAN SEBUT HARGA (RM) :				