Dokumen Meja Terkawal

KERJA-KERJA MENURAP SEMULA JALAN DAN LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN DI JALAN USJ 4/3, USJ 4/4, USJ 4/4A, USJ 4/4B, USJ 4/4C, USJ 4//4D DAN USJ 4/5, SUBANG JAYA, SELANGOR DARUL EHSAN.

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR	JUMLAH (RM)
	Kuantiti bagi kerja-kerja berikut adalah sementara (Provisional Quantity), Bayaran akan dibuat berdasarkan kepada kuantiti sebenar di tapak yang akan dikira semula setelah kerja siap.				
A	**Kerja-kerja Cat Jalan** Kerja-kerja mengecat garisan sementara (garisan tengah), menanda lurang utiliti (*utility manhole*) serta lain-lain kerja yang berkaitan.	BORONG	-		
	Kerja-kerja membekal dan mengecat garisan jalan jenis ***REFLECTORISED WHITE HOT APPLIED THERMOPLASTIC ROAD MARKING PAINT*** (RUMUSAN JKR AC14) mengikut arahan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa dan lain-lain kerja yang berkaitan.				
B	*Single arrow marking*	Nos	15		
C	*Double arrow marking*	Nos	11		
D	*Triple arrow marking*	Nos	3		
E	**Garisan 'BERHENTI'** **400mm lebar**- *continous solid line* **150mm lebar**- *continous single solid line*	M2	30		
F	**Garisan Tengah** *(centre line - single broken line)* 100mm lebar- *1.00m stroke @ 1.70m gap*	M	2,005		
	Kerja-kerja membekal dan mengecat garisan jalan jenis **REFLECTORISED YELLOW HOT APPLIED THERMOPLASTIC ROAD MARKING PAINT** (RUMUSAN JKR AC14) mengikut arahan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa dan lain-lain kerja yang berkaitan.				
G	**garisan atas bum halaju** (bonggol) 600mm lebar garisan setiap bonggol	Set	5		
H	***transverse bar / speed breaker*** **JENIS B** **450mm lebar** -3.5m panjang - **5 garisan** / set	Set	10		
J	**petak kuning** **450mm lebar** - continuos solid line (formula AC14)	M	160		
	JUMLAH DIBAWA KE HADAPAN (RM) :				