Dokumen Meja Terkawal

KERJA-KERJA MENURAP SEMULA JALAN DAN LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN DI JALAN BESAR, KAMPUNG BUKIT LANCHUNG, PUTRA HEIGHTS, SELANGOR DARUL EHSAN

BIL	HURAIAN KERJA	JUMLAH (RM)
	KEHENDAK PERMULAAN DAN SYARAT-SYARAT AM	
	Menyediakan perkara-perkara berikut :	
	Perlindungan Takaful / Perlindungan Insurans	
A	Polisi takaful / Insurans Tanggungan Awam (iaitu insurans terhadap bencana kepada orang-orang dan kerosakan kepada harta)	
B	Polisi takaful / Insurans Kerja	
C	Nombor-nombor pendaftaran di bawah Skim Keselamatan Sosial Pekerja (PERKESO) ** Kontraktor adalah digalakkan untuk mengambil pelan perlindungan **Takaful berbanding Perlindungan Insurans.**	
	Menyediakan Bon Perlaksanaan *(Perfomance Bond) :*	
D	Bank / Islamic Bank / BPIMB / Insurans / Takaful atau Jaminan Syarikat Kewangan*	
E	Wang Jaminan Perlaksanaan (WJP)* * Potong mana yang tidak berkenaan	
	Peralatan	
F	Pihak kontraktor dikehendaki menyediakan semua kemudahan / kelengkapan yang bersesuaian untuk pihaknya bagi mengendalikan ururan di tapak di dalam tempoh kontrak. (Sila rujuk *Preambles* - Bil 1 (A, B, C, D, E, F, G), Bil 2 (A, B)	
	Papan Tanda Projek	
G	Menyediakan satu (1) unit papan tanda projek mengikut spesifikasi yang mengandungi logo MBSJ, nama projek, nama Pegawai Penguasa, nama wakil Pegawai Penguasa, nama kontraktor, tarikh milik tapak dan tarikh siap kerja serta lain-lain kerja yang berkaitan.	
	JUMLAH DIBAWA KE HADAPAN (RM) :	

Dokumen Meja Terkawal

BIL	HURAIAN KERJA	JUMLAH (RM)
	JUMLAH DIBAWA DARI BELAKANG (RM) :	
	<u>KEHENDAK PERMULAAN DAN SYARAT-SYARAT AM (SAMB.)</u>	
	Keselamatan Lokasi Kerja	
A	Menyediakan satu pelan skematik sistem penyuraian trafik melalui Pelan Pengurusan Trafik - **PPT** *(Traffic Management Plan)* yang mengandungi perkara berikut : 1. Papan tanda tunjuk arah (*diversion signboard)* 2. Papantanda 'AWAS' 3. Papan tanda amaran *(warning signboard)* 4. Papan tanda hadlaju 5. Papan tanda elektronik (kerja pada waktu malam - **WAJIB**) 6. Kon trafik baru lengkap dengan pemantul cahaya (jarak maksima antara kon ialah 5m setiap satu) 7. *Amber colour blinker light* baru (setiap 10m) (kerja pada waktu malam - **WAJIB**) 8. *Red and green colour tube light* baru untuk pengawal lalu lintas 9. Set lampu limpah baru (kerja pada waktu malam - **WAJIB**) 10. Set generator (kerja pada waktu malam - **WAJIB**) 11. *Red and white hazard tape* 12. Pengawal lalu lintas berbendera	
B	Menyediakan satu kumpulan pengawal/penyurai trafik yang akan menyusun semua peralatan trafik dan mengawal lalulintas dilokasi kerja sepanjang kerja dijalankan. Kumpulan ini perlu dibekalkan dengan peralatan keselamatan seperti topi keselamatan, *vest* keselamatan (hijau sahaja), kasut keselamatan, *red light tube batton* , alat perhubungan *(walkie talkie)* dan lain-lain keperluan berkaitan untuk tugasan ini.	
	Kerja-Kerja Persediaan Awal Tapak	
C	Kos penyewaan kenderaan / pengangkutan oleh pihak kontraktor bagi menghantar ke tapak serta mengeluarkan dari tapak peralatan / mesin / jentera / loji seperti berikut mengikut kesesuaian penggunaannya ditapak. (Sila rujuk Preambles Bil 3 (A), Bil 4 (A, B, C, D)	
	Laporan Bergambar	
D	Menyediakan laporan bergambar sebelum, sedang dan selepas kerja dijalankan di tapak. Penyediaan tuntutan bayaran lengkap dengan gambar sebelum, semasa dan selepas siap kerja dan dijilidkan, diserah semasa membuat tuntutan pembayaran lengkap dengan inbois, borang *taking off,* pelan lokasi kerja, gambar kerja beserta tarikh dan dijild kemas.	
	JUMLAH DIBAWA KE RINGKASAN SEBUT HARGA (RM) :	