Dokumen Meja Terkawal

KERJA-KERJA MENURAP SEMULA JALAN DAN LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN DI JALAN TPP 1/20, TPP 1/21, TPP 1/22, TPP 1/23, TPP 1/24, TPP 1/26, TPP 1/27, TPP 1/28, TPP 1/29, TPP 1/30, TPP 1/31, TPP 1/32, TPP 1/33, TPP 1/34, JALAN 2/1 DAN SEBAHAGIAN JALAN TPP 1/25, TAMAN PERINDUSTRIAN PUCHONG, PUCHONG, SELANGOR DARUL EHSAN

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR	JUMLAH (RM)
	Kuantiti bagi kerja-kerja berikut adalah sementara (Provisional Quantity), Bayaran akan dibuat berdasarkan kepada kuantiti sebenar di tapak yang akan dikira semula setelah kerja siap.				
	KERJA-KERJA JALAN				
	Kerja-kerja pra - turapan jalan				
A	Kerja-kerja membersihkan tapak / laluan / kawasan kerja turapan menggunakan jentera dan buruh serta semua kerja yang berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa	M2	29,501		
B	Kerja-kerja ***road regulations works*** termasuk kerja menyembur satu lapisan bituminous tack coat jenis **Rapid Setting (RS-1K)**, **turapan JKR AC14** (tebal minima 25mm) dan lain-lain kerja yang berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa.	M2	*Rate Only*		-
C	Kerja-kerja menyembur satu lapisan ***bituminous tack coat jenis Rapid Setting (RS-1K)*** seperti arahan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa dan lain-lain kerja yang berkaitan.	M2	29,501		
	Kerja-kerja turapan jalan				
D	Kerja-kerja menghampar, meratakan serta memadatkan **TURAPAN JKR AC14 tebal minima 40mm selepas dipadatkan** dan lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Peguasa.	M2	29,501		
	JUMLAH DIBAWA KE HADAPAN (RM) :				