Dokumen Meja Terkawal

**KERJA-KERJA MENURAP SEMULA JALAN DAN LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN DI JALAN TPP 1/20, TPP 1/21, TPP 1/22, TPP 1/23, TPP 1/24, TPP 1/26, TPP 1/27, TPP 1/28, TPP 1/29, TPP 1/30, TPP 1/31, TPP 1/32, TPP 1/33, TPP 1/34, JALAN 2/1 DAN SEBAHAGIAN JALAN TPP 1/25, TAMAN PERINDUSTRIAN PUCHONG, PUCHONG, SELANGOR DARUL EHSAN**

| BIL | HURAIAN KERJA | UNIT | KUANTITI | KADAR | JUMLAH ( RM ) |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Kuantiti bagi kerja-kerja berikut adalah sementara ( Provisional Quantity ), Bayaran akan dibuat berdasarkan kepada kuantiti sebenar di tapak yang akan dikira semula setelah kerja siap.** | | | | |
| A | **Kerja-kerja Cat Jalan**<br>Kerja-kerja mengecat garisan sementara (garisan tengah), menanda lurang utiliti (*utility manhole* ) serta lain-lain kerja yang berkaitan. | BORONG | - | | |
| | Kerja-kerja membekal dan mengecat garisan jalan jenis ***REFLECTORISED WHITE HOT APPLIED THERMOPLASTIC ROAD MARKING PAINT*** (RUMUSAN JKR AC14 ) mengikut arahan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa dan lain-lain kerja yang berkaitan. | | | | |
| B | *Single arrow marking* | Nos | 34 | | |
| C | *Double arrow marking* | Nos | 61 | | |
| D | *Triple arrow marking* | Nos | 3 | | |
| E | **Garisan 'BERHENTI'**<br>**300mm lebar**- *continous solid line*<br>**150mm lebar**- *continous single solid line* | M2 | 69 | | |
| F | **Garisan Tengah** *(centre line - single broken line)* 100mm lebar- *1.00m stroke @ 1.70m gap)* | M | 3,319 | | |
| | Kerja-kerja membekal dan mengecat garisan jalan jenis ***REFLECTORISED YELLOW HOT APPLIED THERMOPLASTIC ROAD MARKING PAINT*** (RUMUSAN JKR AC14 ) mengikut arahan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa dan lain-lain kerja yang berkaitan. | | | | |
| G | **garisan atas bonggol**<br>600mm lebar<br>garisan setiap bonggol<br>(LAMPIRAN 1A dan LAMPIRAN 1B) | Set | 15 | | |
| H | ***transverse bar / speed breaker JENIS B***<br>**450mm lebar** -3.5m panjang - 10 **garisan** / set<br>(LAMPIRAN 1B dan LAMPIRAN 1C) | Set | 30 | | |
| | **JUMLAH DIBAWA KE HADAPAN (RM) :** | | | | |