Dokumen Meja Terkawal

KERJA-KERJA MENURAP SEMULA JALAN DAN LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN DI JALAN TPP 1/20, TPP 1/21, TPP 1/22, TPP 1/23, TPP 1/24, TPP 1/26, TPP 1/27, TPP 1/28, TPP 1/29, TPP 1/30, TPP 1/31, TPP 1/32, TPP 1/33, TPP 1/34, JALAN 2/1 DAN SEBAHAGIAN JALAN TPP 1/25, TAMAN PERINDUSTRIAN PUCHONG, PUCHONG, SELANGOR DARUL EHSAN

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR	JUMLAH (RM)
	Kuantiti bagi kerja-kerja berikut adalah sementara (Provisional Quantity), Bayaran akan dibuat berdasarkan kepada kuantiti sebenar di tapak yang akan dikira semula setelah kerja siap. Kerja-kerja membekal dan mengecat garisan jalan jenis ***REFLECTORISED YELLOW HOT APPLIED THERMOPLASTIC ROAD MARKING PAINT*** (RUMUSAN JKR AC14) mengikut arahan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa dan lain-lain kerja yang berkaitan.				
A	***yellow junction box*** -300mm lebar- *continous solid line*	M	*Rate Only*		-
B	**petak parkir kereta**				
	i. rekabentuk (90-02) -garisan kuning	Nos	*Rate Only*		-
	ii. Rekabentuk (P-02) -garisan kuning	Nos	*Rate Only*		-
C	**lintasan pejalan kaki**				
	i. lebar jalan 7.00m - 6 garisan	Set	*Rate Only*		-
	ii.lebar jalan 10.50m- 9 garisan	Set	*Rate Only*		-
	Perabot Jalan Kerja-kerja membekal dan memasang papantanda-papantanda jalan raya mengikut spesifikasi dan piawaian MBSJ				
D	Papantanda **'BERHENTI'**	Nos	31		
E	Papantanda **'BONGGOL'**	Nos	30		
	Papantanda **NAMA JALAN MBSJ**				
F	1 tiang-1arah- 2 muka (Lampiran 2A dan 2C)	Nos	34		
G	1 tiang-2 arah-2 muka (Lampiran 2A dan 2C)	Nos	*Rate Only*		-
H	Papantanda **ANDA KINI BERADA** (2400mm x 1200mm, dua tiang - 4.2m pjg)	Nos	*Rate Only*		-
	JUMLAH DIBAWA KE RINGKASAN SEBUT HARGA (RM) :				