Dokumen Meja Terkawal

CADANGAN KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN MENYELURUH SISTEM LAMPU JALAN DI PERSIARAN SUBANG MEWAH DAN PERSIARAN SUBANG PERMAI, SUBANG JAYA BAGI PROGRAM SUSTAINABLE CITY UNTUK MAJLIS BANDARAYA SUBANG JAYA, SELANGOR DARUL EHSAN

BIL.	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	JUMLAH (RM)
	CADANGAN KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN MENYELURUH SISTEM LAMPU JALAN DI PERSIARAN SUBANG PERMAI				
	Kerja-Kerja Membekal dan memasang Lampu Jalan				
A	Kerja-kerja membekal dan memasang lantera lampu jalan jenis **LED 150W**/240V berkadaran CCT 3500K lengkap dengan *internal surge protective device (SPD ≥ 15kA), IP of LED luminaires ≥ IP66, lumen output of LED luminaires ≥ 120lm/W. Input voltage must be variable range from 120V - 277V, driver system from intelligent and programmable type, LED Driver Complete With 1-10V Dimming Funtion, Ready With NEMA Socket and Dummy Link* dari jenis yang diluluskan mengikut arahan Pegawai Pennguasa atau Wakil Pegawai Penguasa termasuk aksesori berkaitan. Produk yang digunakan hendaklah mempunyai kelulusan SIRIM/JKR EMAL/ST. Jaminan produk 5 tahun. **Harga termasuk kerja-kerja menanggal lampu sediada/melupuskan dan kerja-kerja berkaitan.**	NOS	36		
	NOTA: Pihak penender perlu menghantar sekali katalog spesifikasi.				
B	Kerja-kerja membekal dan memasang e*xternal SPD (SPD ≥ 20kA*) pada *servis door* dan kerja-kerja yang berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa.	NOS	36		
C	Kerja-kerja membekal dan memasang service door lengkap dengan pengunci, engsel dan rivet dari jenis fiber glass mengikut spesifikasi Majlis mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa. **(Nota: Tulisan MBSJ)**	NOS	18		
D	Kerja-kerja membekal dan memasang kelengkapan di dalam *Servis Door (fius pemutus HRC, Neutral Link, wayar 2.5mm PVC* dari Servis *Door* ke lantera, *Backing Board, Cable Gland*) termasuk segala aksesori dan sambungan dan kerja-kerja yang berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa. **(Nota: Untuk set lampu *double arm*)**	SET	18		
E	Kerja-kerja membekal dan memasang kabel bawah tanah 4 teras 16 mm2 PVC/SWA/PVC termasuk aksesori kelengkapan dan sambungan serta lain lain kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa.	M	666		
F	Kerja-kerja nembekal dan mengatur paip 'HDPE Corrugated' 4 inci dia. untuk laluan kabel bawah tanah dan aksesori kelengkapan serta kerja-kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa	M	565		
JUMLAH DIBAWA KE HADAPAN (RM) :					

Dokumen Meja Terkawal

CADANGAN KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN MENYELURUH SISTEM LAMPU JALAN DI PERSIARAN SUBANG MEWAH DAN PERSIARAN SUBANG PERMAI, SUBANG JAYA BAGI PROGRAM SUSTAINABLE CITY UNTUK MAJLIS BANDARAYA SUBANG JAYA, SELANGOR

BIL.	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	JUMLAH (RM)
	JUMLAH DIBAWA DARI BELAKANG (RM) :				
	CADANGAN KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN MENYELURUH SISTEM LAMPU JALAN DI PERSIARAN SUBANG PERMAI				
	Kerja-Kerja Membekal dan memasang Lampu Jalan (Samb…)				
A	Kerja-kerja *Galvanised iron pipes'* kelas B bersaiz 100mm g.p untuk laluan kabel bawah tanah dan aksesori sambungan mengikut spesifikasi Majlis serta kerja-kerja yang berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa.	M	35		
B	Kerja-kerja Kerja-kerja mengecat tiang lampu jalan/taman sedia ada dengan cat *'Metal Primer Coating'* berdasarkan rekabentuk dan spesifikasi MBSJ serta kerja-kerja yang berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa.	NOS	18		
	JUMLAH DIBAWA KE HADAPAN (RM) :				

Dokumen Meja Terkawal

CADANGAN KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN MENYELURUH SISTEM LAMPU JALAN DI PERSIARAN SUBANG MEWAH DAN PERSIARAN SUBANG PERMAI, SUBANG JAYA BAGI PROGRAM SUSTAINABLE CITY UNTUK MAJLIS BANDARAYA SUBANG JAYA, SELANGOR

BIL.	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	JUMLAH (RM)
	JUMLAH DIBAWA DARI BELAKANG (RM) :				
	CADANGAN KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN MENYELURUH SISTEM LAMPU JALAN DI PERSIARAN SUBANG PERMAI				
	Kerja-Kerja Korekan dan Kekemasan (Atas Jalan)				
A	Kerja-kerja memotong separa jalan (*tarmacadamised)* yang kedalamannya tidak melebihi 50mm dan lebar 300mm menggunakan *road cutter* pada suatu garisan lurus serta kerja-kerja yang berkaitan mengikut arahan pegawai penguasa atau wakil pegawai penguasa.	M	70		
B	Kerja-kerja mengorek tanah daripada *Ground Level* pada kedalaman tidak melebihi 1.00meter iaitu tidak kurang dari 450mm dan membawa keluar bahan korekan serta tanah yang tidak digunakan keluar dari tapak bina dan lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Peguasa atau wakil Pegawai Penguasa.	M3	5		
C	Kerja-kerja mengambus dan memampat peparit dengan pasir kedalaman tidak kurang dari 100mm (laluan G.I. pipe dan kabel bawah tanah), membekal dan memadat crusher-run 300mm tebal, membekal dan memadat *wearing course* 50mm tebal jenis AC14 dan kerja-kerja yang berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa.	M2	11		
	Kerja-Kerja Korekan dan Kekemasan (Bahu Jalan)				
D	Kerja-kerja menggali peparit lebar 300mm maksimum di bahu jalan dan *carriageway* dengan kedalaman 760mm mengikut kelebaran piawai untuk pemasangan sesalur *HDPE Corrugated* dan kabel (dikira berasingan). Kemudian menimbus semula korekan dengan mampat menggunakan pasir, batu, tanah mengikut piawaian MBSJ serta kerja-kerja yang berkaitan mengikut arahan pegawai penguasa atau wakil pegawai penguasa.	M2	176		
E	Kerja-kerja menanam rumput di bahu jalan secara *close turfing* termasuk kerja-kerja menyiram dan kerja berkaitan seperti yang diarahkan sehingga memuaskan Pegawai Penguasa serta kerja-kerja yang berkaitan mengikut arahan pegawai penguasa atau wakil pegawai penguasa.	M2	565		
	JUMLAH DI BAWA KE RINGKASAN SEBUT HARGA :				