Dokumen Meja Terkawal

SENARAI KUANTITI

KERJA-KERJA PENGGANTIAN KREMATOR DIBANGUNAN KREMATORIUM MILIK MAJLIS BANDARAYA SUBANG JAYA (2021)

BIL	HURAIAN KERJA	JUMLAH (RM)
	KEHENDAK PERMULAAN DAN SYARAT-SYARAT AM **Menyediakan perkara-perkara berikut :**	
A	Kerja-kerja awalan seperti penyediaan pengangkutan oleh pihak kontraktor bagi menghantar ke tapak serta mengeluarkan dari tapak peralatan/mesin/ jentera (skylift / backhoe/ baby roller)/ loji/lori, buruh, penyediaan laluan keluar/masuk sementara bagi kerja -kerja penggantian Kremator dan lain-lain kerja berkaitan mengikut kesesuaian penggunaanya di tapak. (sila rujuk lampiran di dalam Preambles)	
	Perlindungan Takaful / Perlindungan Insurans	
B	Polisi Takaful / Insurans Tanggungan Awam (iaitu Insurans / Takaful terhadap bencana kepada orang-orang dan kerosakan harta benda)	
C	Polisi Takaful/Insurans Kerja	
D	Nombor-nombor pendaftaran di bawah Skim Keselamatan Sosial Pekerja (PERKESO)	
	** Petender adalah digalakkan untuk mengambil pelan perlindungan **Takaful berbanding pelan Perlindungan Insurans.**	
	Menyediakan Bon Perlaksanaan *(Perfomance Bond) :*	
E	Bank / Islamic Bank / BPIMB / Insurans / Takaful atau Jaminan Syarikat Kewangan*	
F	Wang Jaminan Perlaksanaan (WJP)* * Potong mana yang tidak berkenaan	
	Peralatan Keselamatan	
G	Penyediaan peralatan keselamatan (PPE) yang mencukupi semasa bekerja seperti papantanda, harness, kon, pita keselamatan dan lain-lain keperluan yang bersesuaian atau berkaitan sepanjang tempoh kerja.	
	Papan Tanda Projek	
H	Kerja-kerja bekal dan pasang satu (1) papantanda projek mengikut spesifikasi yang telah ditetapkan. Hendaklah dipasang sebelum projek berjalan hingga siap projek termasuk membuka dan membawa keluar dari tapak.	
	Penyediaan Jadual Perancangan Kerja (Work Programme)	
J	Menyediakan dan mengemukakan Jadual Perancangan Kerja (Work Programme) sebelum kerja di tapak bagi memantau dan mengenalpasti status kemajuan kerja di tapak dari masa ke semasa.	
	Laporan Bergambar	
K	Menyediakan laporan bergambar sebelum, sedang dan selepas kerja dijalankan di tapak. Penyediaan tuntutan bayaran lengkap dengan gambar sebelum, semasa dan selepas siap kerja dan dijilidkan, diserah semasa membuat tuntutan pembayaran lengkap dengan invoice, borang taking off, pelan lokasi kerja, gambar kerja berserta tarikh dan dijilid kemas.	
	JUMLAH DIBAWA KE RINGKASAN SEBUT HARGA (RM) :	

Dokumen Meja Terkawal

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	JUMLAH (RM)
	MEMBUKA DAN MEMASANG KREMATOR				
A	Membuka, menanggal mesin sediada dan membekal serta memasang ruang pembakar utama *Double Combustion Chambers* lengkap dengan *steel plate, bolts & nuts, calcium silicate board, firebricks, refractory*, serta kerja-kerja mengecat dua (2) lapisan *epoxy paint* dan lain-lain kerja yang berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa. ***Pembekal perlu memastikan spesifikasi ketahanan adalah sehingga 1400 deg. C***	SET	1		
B	Membuka, menanggal *ducting* sediada dan membekal serta memasang *ducting & chimney* lengkap dengan *stainless steel, bolt & nuts, chimney cap, refractory, valves* dan lain-lain kerja yang berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa.	SET	1		
C	Membuka, menanggal *Main Control panel & Electrical Wiring* sediada dan membekal serta memasang *Main Control panel & Electrical Wiring* l engkap dengan komponen dalaman asas seperti *Cut-out fuse, Switchgear/ switch fused, busbars, fused link & rated fused, contactor, S/S/O 13 A, Bypass/selector switch, cable glands, Amp meter, DOl starter* termasuk lain-lain aksesori kelengkapan seperti sistem pembumian serta *testing & comissioning* dan lain-lain kerja yang berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa.	SET	1		
D	Membuka, menanggal aksesori mesin sediada dan membekal serta memasang lain-lain aksesori mesin tersebut seperti *blower, thermocouple, temperature controller, chain hoist* dan lain-lain kerja yang berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa.	SET	1		
JUMLAH DIBAWA KE RINGKASAN SEBUT HARGA (RM) :					

Dokumen Meja Terkawal

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	JUMLAH (RM)
	MEMBUKA DAN MEMASANG KREMATOR (CONT'D)				
A	Membuka, menanggal *Burner* sediada dan membekal serta memasang *primary & secondary burner* yang setaraf lengkap dengan *steel pipe and valves* dan lain-lain kerja yang berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa. **Syarikat/kontraktor hendaklah mengemukakan katalog dan pengesahan pembekal bagi tujuan pemeriksaan kualiti dan spesifikasi.**	LOT	5		
B	Membekal dan memasang lain-lain aksesori pemasangan mesin tersebut seperti *Rake, Ash tray, Steel ladder* dan lain-lain kerja yang berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa.	SET	1		
	Kerja Bumbung				
C	Membuka, Menanggal bumbung sediada termasuk kerangka bumbung dan sistem pendawaian elektrik sediada pada ketinggian 7meter dengan menggunakan kren. Struktur yang telah dibuka hendaklah ditempatkan di satu lokasi di dalam tapak bina dan ditutup kemas. Kerja -kerja memasang semula struktur bumbung, *roof covering* dan pendawaian elektrik hendaklah dipastikan tiada kerosakan, sebarang kerosakan hendaklah dibaiki semula dan memastikan tiada kebocoran pada bumbung dan lain-lain kerja yang berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa.	M2	165		
D	Membuka, Menanggal *fuel diesel meter* sediada dan memasang baru *fuel diesel meter* termasuk aksesori pemasangan dan pengujian.	SET	2		
	Pengujian dan Kemasan akhir				
E	Kerja-kerja pengujian, mengujilari dan pengesahan sehingga siap sedia dikendalikan dan beroperasi dengan sempurna serta memuaskan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa.	BORONG	-	-	
F	Kerja kemasan akhir dan pembersihan di tapak mengikut arahan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa dan lain-lain kerja yang berkaitan.	BORONG	-	-	
	JUMLAH DIBAWA KE RINGKASAN SEBUT HARGA (RM) :				