Dokumen Meja Terkawal

KERJA-KERJA MENURAP SEMULA JALAN DAN LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN DI JALAN KP 2/1, KP 2/2, KP 2/3, KP 2/4, KP 2/5, KP 2/6 DAN KP 2/7, KOTA PERDANA, SELANGOR DARUL EHSAN.

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	JUMLAH (RM)
	Kuantiti bagi kerja-kerja berikut adalah sementara (Provisional Quantity), Bayaran akan dibuat berdasarkan kepada kuantiti dan kadar sebenar di tapak yang akan dikira semula setelah kerja siap.				
	Kerja-kerja pra - turapan jalan				
A	Membersihkan tapak / laluan / kawasan kerja turapan dari longgokan pasir, tanah, tumbuhan, konkrit dan bonggol haram menggunakan jentera dan buruh serta semua kerja yang berkaitan. (Sila rujuk *Preambles* - Bil 4 (A, B, C, D), Bil 5 (A, B)	M2	20,130		
B	Menyembur satu lapisan ***'bituminous tack coat'*** **jenis** ***Rapid Setting (RS-1K)*** seperti arahan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa dan lain-lain kerja yang berkaitan. (Sila rujuk *Preambles* - Bil 4 (A, B, C, D), Bil 5 (C, D, E, F)	M2	20,130		
C	Kerja-kerja ***regulation of road*** termasuk menyembur satu lapisan ***'bituminous tack coat'*** jenis **rapid setting (RS-1K) turapan (AC-14) tebal minima 40mm** dan lain-lain kerja berkaitan.(Sila rujuk Preambles Bil 4 A, B, C, D & Bil 5 B, C,D,E,H)	M2	*Rate Only*		**-**
	Kerja-kerja turapan jalan				
D	Menghampar, meratakan serta memadatkan **TURAPAN AC14 tebal minima 40mm selepas dipadatkan** dan lain-lain kerja berkaitan. (Sila rujuk *Preambles* - Bil 3 (A), Bil 4 (A, B, C, D), Bil 5 (A, B, C, D, E, H, J, K, L, M, N, P, Q, R)	M2	20,130		
	Kerja-kerja Cat Jalan				
E	Mengecat garisan sementara (garisan tengah), menanda lurang utiliti (*utility manhole*) serta lain-lain kerja yang berkaitan. (Sila rujuk *Preambles* - Bil 5 (Q)	BORONG	-	-	

Dokumen Meja Terkawal

	JUMLAH DIBAWA KE HADAPAN (RM) :	

Dokumen Meja Terkawal

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	JUMLAH (RM)
	JUMLAH DIBAWA DARI BELAKANG (RM) :				
	Kuantiti bagi kerja-kerja berikut adalah sementara (Provisional Quantity), Bayaran akan dibuat berdasarkan kepada kuantiti dan kadar sebenar di tapak yang akan dikira semula setelah kerja siap.				
	Kerja-kerja Cat Jalan (Samb)				
	Membekal dan mengecat garisan jalan jenis ***REFLECTORISED WHITE HOT APPLIED THERMOPLASTIC ROAD MARKING PAINT*** (RUMUSAN AC14) mengikut arahan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa dan lain-lain kerja yang berkaitan. (Sila rujuk *Preambles* - Bil 7 (A, B, C)				
A	*Single arrow marking*	NOS	18		
B	*Double arrow marking*	NOS	14		
C	*Triple arrow marking*	NOS	*Rate Only*		-
D	**Garisan 'BERHENTI'** 300mm lebar- '*Continous solid line* ' 150mm lebar- '*Continous single solid line*	M2	100		
E	***Centre line*** - 100mm lebar - 1.00m *stroke* @ 1.70m *gap*	M	1,236		
F	***Edge line*** - 150mm lebar - *continous single line*	M	150		
	Membekal dan mengecat garisan jalan jenis ***REFLECTORISED YELLOW HOT APPLIED THERMOPLASTIC ROAD MARKING PAINT*** (RUMUSAN AC14) mengikut arahan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa dan lain-lain kerja yang berkaitan.				
G	**Garisan atas bonggol** 600mm - 5 garisan / bonggol	SET	8		
H	***Transverse bar / speed breaker*** 450mm x 3500mm - 10 garisan / set	SET	16		
	JUMLAH DIBAWA KE HADAPAN (RM) :				

Dokumen Meja Terkawal

KERJA-KERJA MENURAP SEMULA JALAN DAN LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN DI JALAN KP 2/1, KP 2/2, KP 2/3, KP 2/4, KP 2/5, KP 2/6 DAN KP 2/7, KOTA PERDANA, SELANGOR DARUL EHSAN.

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	JUMLAH (RM)
	JUMLAH DIBAWA DARI BELAKANG (RM) :				
	Kerja-kerja Perabot Jalan				
	Membekal dan memasang papantanda jalanraya mengikut spesifikasi dan piawaian JKR serta MPSJ dan lain-lain kerja yang berkaitan. (Sila rujuk *Preambles* - Bil 6 (A, B, C)				
A	Papantanda **BERHENTI**	NOS	16		
B	Papantanda **BONGGOL**	NOS	16		
C	Papantanda ***DELINEATOR*** - 1 tiang - 2 papan	NOS	*Rate Only*		-
D	Papantanda ***CHEVRON***	NOS	*Rate Only*		-
E	Papantanda **NAMA JALAN MBSJ** - 1 Tiang- 1 arah - 2 Muka)	NOS	15		
F	Papantanda **NAMA JALAN** (Jenis B2 - 1 Tiang- 2 arah - 2 Muka)	NOS	*Rate Only*		-
	Kerja-kerja Akhir dan Kemasan				
G	Kerja kemasan akhir dan pembersihan di tapak mengikut arahan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa dan lain-lain kerja yang berkaitan.	BORONG	-	-	
	JUMLAH DIBAWA KE RINGKASAN SEBUT HARGA (RM) :				