Dokumen Meja Terkawal

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	JUMLAH (RM)
	Kuantiti bagi kerja-kerja berikut adalah sementara (Provisional Quantity), Bayaran akan dibuat berdasarkan kepada kuantiti dan kadar sebenar di tapak yang akan dikira semula setelah kerja siap.				
	Kerja-kerja Pra - Turapan Jalan				
A	Membersihkan tapak / laluan / kawasan kerja turapan menggunakan jentera dan buruh serta semua kerja yang berkaitan. (Sila rujuk *Preambles* - Bil 4 (A, B, C, D), Bil 5 (A, B)	M2	16,000		
B	Menyembur satu lapisan ***'bituminous tack coat'*** **jenis *Rapid Setting* (RS-1K)** seperti arahan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa dan lain-lain kerja yang berkaitan. (Sila rujuk *Preambles* - Bil 4 (A, B, C, D), Bil 5 (C, D, E, F)	M2	16,000		
	Kerja-kerja Turapan Jalan				
C	Menghampar, meratakan serta memadatkan **TURAPAN AC14 tebal minima 40mm selepas dipadatkan** dan lain-lain kerja berkaitan. (Sila rujuk *Preambles* - Bil 3 (A), Bil 4 (A, B, C, D), Bil 5 (A, B, C, D, E, H, J, K, L, M, N, P, Q, R)	M2	16,000		
	JUMLAH DIBAWA KE HADAPAN (RM) :				

Dokumen Meja Terkawal

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	JUMLAH (RM)
	JUMLAH DIBAWA DARI BELAKANG (RM) :				
	Kuantiti bagi kerja-kerja berikut adalah sementara (Provisional Quantity), Bayaran akan dibuat berdasarkan kepada kuantiti dan kadar sebenar di tapak yang akan dikira semula setelah kerja siap.				
	Kerja-kerja Mengecat Jalan				
A	Mengecat garisan sementara (garisan tengah), menanda lurang utiliti (*utility manhole*) serta lain-lain kerja yang berkaitan. (Sila rujuk *Preambles* - Bil 5 (Q)	BORONG	-	-	
	Membekal dan mengecat garisan jalan jenis ***REFLECTORISED WHITE HOT APPLIED THERMOPLASTIC ROAD MARKING PAINT*** (RUMUSAN AC14) mengikut arahan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa dan lain-lain kerja yang berkaitan. (Sila rujuk *Preambles* - Bil 7 (A, B, C)				
B	*Single arrow marking*	NOS	16		
C	*Double arrow marking*	NOS	1		
D	*Triple arrow marking*	NOS	*Rate only*		-
	Garisan BERHENTI				
E	300mm lebar (*continuos solid line)* 150mm lebar (*continuos single solid line)*	M2	100		
	Garisan *Centre Line*				
F	*Centre line - single broken line* 100mm lebar - 1.00m *stroke* @ 1.70m *gap*	M	800		
	Membekal dan mengecat garisan jalan jenis ***REFLECTORISED YELLOW HOT APPLIED THERMOPLASTIC ROAD MARKING PAINT*** (RUMUSAN AC14) mengikut arahan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa dan lain-lain kerja yang berkaitan. (Sila rujuk *Preambles* - Bil 7 (A, B, C)				
	Petak Parkir Kereta				
G	Rekabentuk (90 - 02) - garisan kuning	M	*Rate only*		-
	JUMLAH DIBAWA KE HADAPAN (RM) :				

Dokumen Meja Terkawal

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	JUMLAH (RM)
	JUMLAH DIBAWA DARI BELAKANG (RM) :				
	Kerja-kerja Perabot Jalan				
	Membekal dan memasang papantanda jalanraya mengikut spesifikasi dan piawaian JKR serta MBSJ dan lain-lain kerja yang berkaitan. (Sila rujuk *Preambles* - Bil 6 (A, B)				
A	Papantanda **BERHENTI**	NOS	10		
B	Papantanda **BONGGOL**	NOS	6		
C	Papantanda ***DELINEATOR*** (Jenis 1 Tiang - 2 Muka)	NOS	*Rate only*		-
D	Papantanda ***CHEVRON*** 2000mm x 600mm / 2 tiang (Sila rujuk Preambles - Bil 6 (A, C)	NOS	*Rate only*		-
E	Papantanda **NAMA JALAN** (Jenis A2 - 1 Tiang - 1 Arah - 2 Muka) (Lampiran 2A dan 2C)	NOS	10		
F	Papantanda **NAMA JALAN** (Jenis B2 - 1 Tiang - 2 Arah - 2 Muka) (Lampiran 2B dan 2C)	NOS	*Rate only*		-
G	Papantanda **ANDA KINI BERADA**	NOS	1		
	Kerja-kerja Akhir dan Kemasan				
H	Kerja kemasan akhir dan pembersihan di tapak mengikut arahan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa dan lain-lain kerja yang berkaitan.	BORONG	-	-	
	JUMLAH DIBAWA KE RINGKASAN SEBUT HARGA (RM) :				