Dokumen Meja Terkawal

KERJA-KERJA MENURAP SEMULA JALAN DAN LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN DI JALAN SS 19/6A, SS 19/6B, SS 19/6C, SS 19/6D, SS 19/6E, SS19/6F, SS 19/6G, SS 19/6H, SS 19/6J, SS 19/6K, SS 19/6L, SS 19/6M, SS 19/6N, SS 19/6P, SS 19/6Q, SS 19/6R, SS 19/6S, SS 19/6T, SS 19/6U DAN SEBAHAGIAN JALAN SS 19/6 DI SS 19, SUBANG JAYA, SELANGOR DARUL EHSAN.

NO. TENDER : MBSJ.KUB.400-5/8/17

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR	JUMLAH (RM)
	Kuantiti bagi kerja-kerja berikut adalah sementara (Provisional Quantity), Bayaran akan dibuat berdasarkan kepada kuantiti sebenar di tapak yang akan dikira semula setelah kerja siap.				
	Kerja-kerja pra - turapan jalan				
A	Kerja-kerja membersihkan tapak/laluan/kawasan kerja turapan menggunakan jentera dan buruh serta semua kerja yang berkaitan. (Sila rujuk *Preambles* - Bil 4 (A, B, C, D), Bil 5 (A,	M2	60,000		
B	Kerja-kerja ***road regulations works*** termasuk kerja menyembur satu lapisan *bituminous tack coat jenis Rapid Setting (RS-1K)* , turapan AC 14 (tebal minima 25mm) dan lain-lain kerja yang berkaitan. (Sila rujuk *Preambles* - Bil 4 (A, B, C, D), Bil 5 (B,C, D, E, H)	M2	*Rate Only*		-
C	Kerja-kerja menyembur satu lapisan ***bituminous tack coat*** **jenis** ***Rapid Setting (RS-1K)*** seperti arahan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa dan lain-lain kerja yang berkaitan. (Sila rujuk *Preambles* - Bil 4 (A, B, C, D), Bil 5 (C, D, E, F)	M2	60,000		
	Kerja-kerja turapan jalan				
D	Kerja-kerja menghampar, meratakan serta memadatkan **TURAPAN AC14 tebal minima 40mm selepas dipadatkan** dan lain-lain kerja berkaitan. (Sila rujuk *Preambles* - Bil 3 (A), Bil 4 (A, B, C, D), Bil 5 (A, B, C, D, E, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R)	M2	60,000		
	JUMLAH DIBAWA KE RINGKASAN TENDER :				

Dokumen Meja Terkawal

KERJA-KERJA MENURAP SEMULA JALAN DAN LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN DI JALAN SS 19/6A, SS 19/6B, SS 19/6C, SS 19/6D, SS 19/6E, SS19/6F, SS 19/6G, SS 19/6H, SS 19/6J, SS 19/6K, SS 19/6L, SS 19/6M, SS 19/6N, SS 19/6P, SS 19/6Q, SS 19/6R, SS 19/6S, SS 19/6T, SS 19/6U DAN SEBAHAGIAN JALAN SS 19/6 DI SS 19, SUBANG JAYA, SELANGOR DARUL EHSAN.

NO. TENDER : MBSJ.KUB.400-5/8/17

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR	JUMLAH (RM)
	Kuantiti bagi kerja-kerja berikut adalah sementara (Provisional Quantity), Bayaran akan dibuat berdasarkan kepada kuantiti sebenar di tapak yang akan dikira semula setelah kerja siap.				
	Kerja-kerja Cat Jalan				
A	Kerja-kerja mengecat garisan sementara (garisan tengah), cat atas bonggol, menanda lurang utiliti (*utility manhole*) serta lain-lain kerja yang berkaitan. (Sila rujuk *Preambles* - Bil 5 (Q)	BORONG	-		
	Kerja-kerja membekal dan mengecat garisan jalan jenis ***REFLECTORISED WHITE HOT APPLIED THERMOPLASTIC ROAD MARKING PAINT*** (RUMUSAN AC14) mengikut arahan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa dan lain-lain kerja yang berkaitan. (Sila rujuk *Preambles* - Bil 7 (A, B, C)				
B	*Single arrow marking*	NOS	50		
C	*Double arrow marking*	NOS	40		
D	Garisan 'BERHENTI' 300mm lebar - *continous solid line* 150mm lebar - *continous single solid line*	M2	100		
E	*Centre line - single broken line* 100mm lebar - 1.00m *stroke* @ 1.70m *gap*	M	3,200		
	Kerja-kerja membekal dan mengecat garisan jalan jenis ***REFLECTORISED YELLOW HOT APPLIED THERMOPLASTIC ROAD MARKING PAINT*** (RUMUSAN AC14) mengikut arahan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa dan lain-lain kerja yang berkaitan. (Sila rujuk *Preambles* - Bil 7 (A, B, C)				
F	Garisan atas Bonggol 600mm lebar - 2.4m panjang/garisan 5 garisan/bonggol	SET	5		
G	*Transverse bar/speed breaker JENIS B 450mm lebar - 3.5m panjang - 10 garisan / set*	SET	10		
	JUMLAH DIBAWA KE RINGKASAN TENDER :				

Dokumen Meja Terkawal

KERJA-KERJA MENURAP SEMULA JALAN DAN LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN DI JALAN SS 19/6A, SS 19/6B, SS 19/6C, SS 19/6D, SS 19/6E, SS19/6F, SS 19/6G, SS 19/6H, SS 19/6J, SS 19/6K, SS 19/6L, SS 19/6M, SS 19/6N, SS 19/6P, SS 19/6Q, SS 19/6R, SS 19/6S, SS 19/6T, SS 19/6U DAN SEBAHAGIAN JALAN SS 19/6 DI SS 19, SUBANG JAYA, SELANGOR DARUL EHSAN.

NO. TENDER : MBSJ.KUB.400-5/8/17

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR	JUMLAH (RM)
	Kuantiti bagi kerja-kerja berikut adalah sementara (Provisional Quantity), Bayaran akan dibuat berdasarkan kepada kuantiti sebenar di tapak yang akan dikira semula setelah kerja siap.				
	Kerja-kerja Perabot Jalan Kerja-kerja bekal dan pasang papantanda jalanraya mengikut spesifikasi dan piawaian JKR serta MBSJ dan lain-lain kerja yang berkaitan. (Sila rujuk *Preambles* - Bil 6 (A, B)				
A	Papantanda **BERHENTI**	NOS	40		
B	Papantanda **BONGGOL**	NOS	10		
	Papantanda **NAMA JALAN MBSJ**				
C	1 tiang - 1 arah - 2 muka	NOS	40		
D	1 tiang - 2 arah - 2 muka	NOS	4		
	JUMLAH DIBAWA KE RINGKASAN TENDER :				

Dokumen Meja Terkawal

KERJA-KERJA MENURAP SEMULA JALAN DAN LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN DI JALAN SS 19/6A, SS 19/6B, SS 19/6C, SS 19/6D, SS 19/6E, SS19/6F, SS 19/6G, SS 19/6H, SS 19/6J, SS 19/6K, SS 19/6L, SS 19/6M, SS 19/6N, SS 19/6P, SS 19/6Q, SS 19/6R, SS 19/6S, SS 19/6T, SS 19/6U DAN SEBAHAGIAN JALAN SS 19/6 DI SS 19, SUBANG JAYA, SELANGOR DARUL EHSAN.

NO. TENDER : MBSJ.KUB.400-5/8/17

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR	JUMLAH (RM)
	Kuantiti bagi kerja-kerja berikut adalah sementara (Provisional Quantity), Bayaran akan dibuat berdasarkan kepada kuantiti sebenar di tapak yang akan dikira semula setelah kerja siap.				
A	**Kerja-kerja Akhir dan Kemasan** Kerja kemasan akhir dan pembersihan di tapak mengikut arahan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa dan lain-lain kerja yang berkaitan.	BORONG	-		
	JUMLAH DIBAWA KE RINGKASAN TENDER :				