Dokumen Meja Terkawal

JADUAL KADAR HARGA

BIL	HURAIAN KERJA	KADAR HARGA (RM)
1.0	***PRELIMINARY* (AWALAN):-**	
1.1	Menyediakan **Polisi takaful / Insurans Tanggungan Awam** (iaitu insurans terhadap bencana kepada orang – orang dan kerosakan kepada harta)	350.00
1.2	Menyediakan **Polisi takaful / Insurans Kerja**	150.00
1.3	Menyediakan segala **peralatan keselamatan dan dan alat perlindungan diri (PPE)** yang mencukupi semasa bekerja seperti i. *Safety vest* - kepada semua pekerja terlibat (tulisan kontraktor landskap MBSJ dan berlogo MBSJ di *vest*. ii. Bendera / *flagman* - minimum 2 unit iii. Model *flagman* - minimum 1 unit iv. Lampu keselamatan '*beacon*' / '*blinker*' - minimum 2 unit v. Kon keselamatan (baru) - minimum 10 unit vi. Papan tanda isyarat kerja : Papan tanda penutupan sebelah jalan, papan tanda arah, papan tanda simbol kerja pemotongan pokok vii. Perlindungan diri PPE - Baju *safety* tebal memotong pokok - minimum 3 unit - Seluar '*safety*' tebal memotong pokok - minimum 3 unit - Tali ' *harness*' (tali semasa menaiki jentera *skylift* / memanjat pokok) - Kasut *'safety boot*' untuk memotong pokok - minimum 3 unit - Topi keselamatan, cermin mata dan penutup telinga - minimum 3 unit *(kerja - kerja di tapak tidak akan dibenarkan untuk dimulakan sekiranya kontraktor gagal menyediakan semua peralatan kerja dan PPE seperti diperlukan dan disahkan oleh Pegawai Penguasa)*	1,200.00
1.4	Menyediakan **2 set laporan bergambar** (seperti format yang ditentukan Pihak Majlis) bagi kemajuan kerja mengikut bulan dalam tempoh kontrak (Laporan lengkap bagi pembayaran *one-off*)	200.00

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KADAR HARGA (RM)
2.0	**KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN POKOK** Kadar harga adalah termasuk upah **pekerja, penggunaan alatan, mesin atau jentera kelengkapan yang lengkap, sesuai dan sepatutnya**, mengikut arahan kerja Pegawai Majlis serta **logistik bagi kerja melupus sisa pokok ke tapak pelupusan** yang ditentukan dan dibenarkan oleh Majlis sahaja.		
2.1	**Kerja-kerja cantasan (merendah atau pembersihan, penjarangan, singkapan dan membentuk struktur pokok)** -Memilih dan membuang dahan mati dan berpenyakit,dahan yang lemah,tunas air,tumbuhan menumpang dan sulur akar bagi membenarkan pengaliran angin, pencahayaan dan pembersihan pokok secara asas bagi mengurangi risiko dan bahaya. -Membaiki struktur pokok dan membentuk keseluruhan pokok agar stabil dan sesuai dengan persekitaran. -Tidak dibenarkan untuk 'membotakkan pokok' atau '*topping*' tetapi tertakluk kepada Arahan serta keperluan semasa oleh Pegawai Penguasa -Kos bagi cantasan adalah termasuk penggunaan *skylift* (bermula ketinggian 6m ke atas) dan kren (ketinggian 20m ke atas) serta lori ke **tapak pelupusan yang dibenarkan** Cantasan merendah bagi mengurangkan ketinggian pokok sediada agar lebih stabil dan sesuai mengikut persekitaran. *** Kerja-kerja melibatkan penggunaan ***chainsaw*/gergaji, *skylift*** tanpa/dan **kren (bila berkeperluan)** dan **lori serta penghancur kayu (*wood chipper*)** seperti diarahkan **:**		
2.1.1	Cantasan merendah bagi pokok berketinggian di antara 18m - 22m.	Nos	800.00
2.1.2	Cantasan merendah bagi pokok berketinggian di antara 12m - 17.99m	Nos	400.00
2.1.3	Cantasan pembersihan , penjarangan dan membentuk struktur pokok bagi pokok berketinggian di antara 3m - 6m	Nos	80.00
2.1.4	Cantasan pembersihan , penjarangan dan membentuk struktur pokok bagi pokok berketinggian di antara 6m - 9m	Nos	220.00
2.1.5	Cantasan pembersihan , penjarangan dan membentuk struktur pokok bagi pokok berketinggian di antara 9m -11.99m	Nos	510.00
2.1.6	Cantasan pembersihan , penjarangan dan membentuk struktur pokok bagi pokok berketinggian di antara 12 -18m	Nos	720.00

Dokumen Meja Terkawal

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KADAR HARGA (RM)
3.0	**Kerja-kerja menebang pokok (termasuk pokok liar)** -Menebang pokok sehingga ke paras tanah atau sekurang - kurangnya 2 inci tunggul sahaja dibenarkan (tanpa mengorek atau mencabut akar). -Kos penebangan pokok adalah termasuk penggunaan skylift (ukurlilit 1.0m ke atas) dan kren (ukurlilit 2.5m ke atas) serta lori ke tapak pelupusan yang dibenarkan		
	*** Kerja-kerja melibatkan penggunaan ***chainsaw*/gergaji, *skylift* tanpa/dan kren (bila berkeperluan) dan lori serta penghancur kayu (*wood chipper*)** seperti diarahkan :		
3.1	Menebang pokok yang berukurlilit antara 0.1m hingga 0.49m	Nos	54.00
3.2	Menebang pokok yang berukurlilit antara 0.5m hingga 0.9m	Nos	360.00
3.3	Menebang pokok yang berukurlilit antara 1.0m hingga 1.49m	Nos	540.00
3.4	Menebang pokok yang berukurlilit antara 1.5m hingga 1.99m	Nos	900.00
3.5	Menebang pokok yang berukurlilit antara 2.0m hingga 2.99m	Nos	1,440.00
3.6	Menebang pokok yang berukurlilit antara 3.0m hingga 3.49m	Nos	1,500.00
3.7	Menebang pokok yang berukurlilit antara melebihi 3.5m	Nos	2,800.00

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KADAR HARGA (RM)
4.0	**Kerja-kerja membersih pokok tumbang (waktu malam / bencana) dengan kadar segera** -Membersih pokok tumbang, pokok patah, dahan serkah dan dahan patah yang terhasil akibat hujan, ribut atau bencana alam lain yang berkaitan. -Kos pembersihan adalah termasuk *skylift* (ukurlilit 1m ke atas) dan kren (ukurlilit 2m ke atas) serta lori ke tapak pelupusan yang dibenarkan *** Kerja-kerja melibatkan penggunaan ***chainsaw*/gergaji, *skylift*** tanpa/dan **kren:**		
4.1	Pembersihan pokok yang berukurlilit antara 0.3m hingga 0.49m	Nos	80.00
4.2	Pembersihan pokok yang berukurlilit antara 0.5m hingga 0.99m	Nos	250.00
4.3	Pembersihan pokok yang berukurlilit antara 1.0m hingga 1.49m	Nos	350.00
4.4	Pembersihan pokok yang berukurlilit antara 1.5m hingga 1.99m	Nos	550.00
4.5	Pembersihan pokok yang berukurlilit antara 2.0m hingga 2.49m	Nos	950.00
4.6	Pembersihan pokok yang berukurlilit antara 2.5m hingga 2.99m	Nos	1,200.00
4.7	Pembersihan pokok yang berukurlilit antara 3.0m hingga 3.5m	Nos	2,000.00

Berdasarkan kepada kadar harga yang dinyatakan pihak saya/kami telah bersetuju untuk menawarkan kadar tawaran diskaun sebanyak* _____% (dengan perkataan : _____ _____) kepada pihak Majlis Bandaraya Subang Jaya **(di bawa ke Borang Sebut harga).**

_____
(Tandatangan Kontraktor)
Nama :
No. KP :
Atas Sifat :
Cop & Alamat Syarikat :

Tarikh :

_____
(Tandatangan Saksi)
Nama :
No. KP :
Alamat :

Tarikh :

** sila potong mana yang tidak berkenaan*
*** sila isikan peratus yang ditawarkan kepada dua titik perpuluhan. (e.g 20.20)*