Dokumen Meja Terkawal

MAJLIS PERBANDARAN HULU SELANGOR
JABATAN KEJURUTERAAN

SKOP KERJA : PEMBAIKAN PARIT
Kerja menaiktaraf longkang dan kerja berkaitan di lokasi :
Jalan Melor , Bukit Beruntung

SENARAI KUANTITI Helaian : 1 / 2

Bil.	Perkara	Unit	Kuantiti	Kadar	Harga (RM)
	PERSEDIAAN AWALAN				
1.	Menyediakan Insuran Permulaan Kerja seperti berikut : *a. Insuran Tanggungan Kerja (Contractor's All Risk)* *b. Insuran Tanggungan Awam.*	L.S			
2	Menyediakan keperluan kontrak kerja seperti berikut : *a. Lapuran Kemajuan, Gambar Projek & yg berkaitan.* *b. Papan tanda projek (saiz kecil) 1 unit* *c. Set papan tanda kerja sementara & kawalan lalulintas*	L.S			
3	Kos kerja awalan / persediaan yang bersangkutan dengan skop kerja termasuk masalah tapak kerja, berurusan dgn Pihak Berkuasa / utiliti yg terlibat, kos pelupusan sisa binaan ke tapak pelupusan yg dibenarkan & lain-lain	L.S			
4	Penyediaan dan pemasangan papan tanda amaran keselamatan, pemasangan kon keselamatan, pemasangan lampu keselamatan malam di kawasan kerja Pengurusan dan pemantauan laluan trafik sepanjang tempoh projek	L.S			
	KERJA UTAMA				
4	Skop mengorek tanah / parit lama dgn jentera hingga 1.5m x 1.5m termasuk buang sisa lebihan ke tapak pelupusan.	m/run	150.00		
5	Bekal, hantar & pasang `PreCast R.C U-Drain' dari jenis diluluskan saiz 1200mm x 1200mm jenis 'dry weather flow' termasuk dengan tapak dasar hardcore setebal 100mm dan kerja simen utk penyambungan antara panel termasuk kerja berkaitan	m	142.00		
6	Bekal & bina 'concrete coping beam di bahagian atas saiz 150mm x 150mm max. kedua-dua dinding U-Drain termasuk pasang acuan dan kerja berkaitan	m3	8.00		
7	Bekal, hantar & pasang `PreCast R.C Box Culvert' jenis diluluskan saiz 1200mm x 1200mm jenis 'dry weather flow' berpenutup temasuk dengan tapak dasar konkrit (1:3:6-38mm) setebal 100mm dan kerja simen utk penyambungan antara panel dan dasar konkrit sebagai asas	m/r	12.00		
8	Bekal & pasang scupper drain HRCD 150mm pada bahu jalan	m	50.00		
			JUMLAH BESAR		

Nota *: Semua kuantiti yang diberi adalah anggaran dan pengesahan sebenar tertakluk kepada pengukuran semula di tapak bina.*

Dokumen Meja Terkawal

	SKOP JALAN				
1	Bekal & meratakan lapisan pasir setebal 50mm dari sumber yang diluluskan termasuk kerja pemadatan dengan Roller 10 Ton.	m2	30.0		
	Bekal & merata lapisan `crusher run' di kawasan yg diarahkan termasuk korek, cakar & buang lapisan sedia ada hingga 150mm tebal & kerja memadat dgn jentera 10 Tan. Sumber dari pembekal yg diluluskan				
2	Lapisan Crusher Run (road base) tebal 100mm	m2	30.0		
	Skop bekal & menurap jalan berdasar BS 1621 termasuk semburan `tack coat' kadar 0.5 lit/m2 dan kerja merata premiks dgn jentera PAVER & disusuli `PNEUMATIC TYRELL ROLLER & TANDOM 10 Tan. Skop termasuk `trimming grass edge' sebelum mula kerja & mengadakan `crossfall' dgn nisbah 1:40				
3	Lapisan binder course tebal 60mm ACBC (AC28) termasuk semburan `prime coat' kadar 0.5 lit/m2	m2	100.0		
4	Lapisan wearing course tebal 45mm ACWC (AC14) termasuk semburan `tack coat' kadar 0.5 lit/m2	m2	100.0		
	PERUNTUKAN SEMENTARA				
	Wang Peruntukan Sementara sebanyak Ringgit Malaysia :Sepuluh Ribu Sahaja (RM 10,000.00) untuk kerja pengalihan Paip air serta lain-lain kelengkapan yang berkaitan dengan kerja yang dijalankan	P/S	1		10,000.00

Nota *: Semua kuantiti yang diberi adalah anggaran dan pengesahan sebenar tertakluk kepada pengukuran semula di tapak bina.*