Dokumen Meja Terkawal

JADUAL KADAR HARGA BAGI PERLANTIKAN KONTRAKTOR PANEL UNTUK KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN BANGUNAN PEJABAT, BANGUNAN BUKAN PEJABAT, GERAI, DEWAN, TANDAS AWAM, TERMINAL & PONDOK BAS DAN PASAR AWAM SECARA PENGGILIRAN UNTUK MPHS BAGI TAHUN 2025

BQ

Nota Penting : Semua Kuantiti diberi adalah sementara & akan diukur semula di tapak berdasarkan Arahan Kerja yang diluluskan oleh Pegawai / Wakil Penguasa

Bil.	Keterangan kerja	Unit	Kadar Harga Jabatan (RM)
	SENARAI KUANTITI (BQ)		
A	**BIL NO. 1 - KERJA-KERJA PERMULAAN**		
1.0	Menyediakan polisi insuran berikut bagi merangkumi tempoh pekerjaan yang perlu seperti insuran tanggungan awarn (Public Liability), insuran pampasan pekerja *(Workmen's Compensation)* dan SOCSO Nota: Liputan *(coverage)* minima insuran bagi pampasan adalah 30% daripada nilai kerja jika seḳiranya pemborong tidak dapat mengadakan Nombor Pendaftaran PERKESO. Liputan bagi Insurans Tanggungan Umum adalah seperti berlkut :-		
	i. Bagi nilai kerja yang kurang RM 25,000.00. Liputan minima adalah RM 10,000.00	L/S	400.00
	ii. Bagi nilai kerja diantara RM25,000.00 hingga RM 50,000.00. Liputan minima adalah RM 25,000.00	L/S	400.00
	iii. Bagi nilai kerja diantara RM50,000,00 hingga RM 100,000.00. Liputan minima adalah RM 50,000.00	L/S	400.00
	iv. Bagi nilai kerja diantara RM100,000,00 hingga RM 200,000.00. Liputan minima adalah RM 100,000.00	L/S	600.00
	Bagi perkara di atas, Kontraktor adalah dikehendaki mengemukakan Nota liputan *(Cover Note)* bagi polisi-polisi Insuran dan resit-resit premium yang telah dĩbayar, bagi tujuan memulakan kerja		
2.0	**PELAN PENGURUSAN LALULINTAS *(TRAFFIC MANAGEMENT)***		
2.1	Membekal dan menyediakan jentera alat pengangkutan pekerja, papan tanda isyarat lalu lintas sementara, papan tanda 'Awas kerja-kerja sedang dilaksanakan di hadapan, segala kesulitan amat dikesali', papan tanda projek mudah alih yang merangkumi maklumat nama kontraktor, no untuk dihubungi, tarikh mula, tarikh siap serta lampu waktu malam dan kawalan lalu lintas yang mencukupi pada setiap masa mengikut arahan Pegawai Penguatkuasa termasuk pengurusan lalulintas *(Traffic Management).*	L/S	1,500.00
2.2	Membekal dan menyediakan alat, jentera serta papan tanda berkaitan lalulintas berdasarkan Arahan Teknik Jalan 2C/85 {Pindaan 2017) serta arahan Pegawai Penguasa.		
	i.) ADVANCE WARNING SIGN (T.1)	Nos	300.00
	ii,) ROAD WORKS (T.2)	Nos	275.00
	iii.) *KEEP LEFT/RIGHT* (T.7a)/(T.7b)	Nos	275.00
	iv.) AWAS (T.15)	Nos	225.00
	v.) *PLASTICS BARRIERS*	Nos	180.00
	vi.) CONES	Nos	80.00
	vil.) *DELINEATOR STRINGS*	M	3.00
3.0	**LAPORAN BERGAMBAR**		
	Bekalkan laporan bergambar dari (4) empat lokasi sudut pada waktu sebelum mula kerja, semasa kerja dan sesudah siap kerja serta soft copy dalam bentuk thumb drive		
	i. Bagi nilal kerja yang kurang RM 30,000.00	L/S	200.00
	ii. Bagi nilai keja yang meleblhl RM 30,000.01 - RM100,000.00	L/S	300.00

JADUAL KADAR HARGA BAGI PERLANTIKAN KONTRAKTOR PANEL UNTUK KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN BANGUNAN PEJABAT, BANGUNAN BUKAN PEJABAT, GERAI, DEWAN, TANDAS AWAM, TERMINAL & PONDOK BAS DAN PASAR AWAM SECARA PENGGILIRAN UNTUK MPHS BAGI TAHUN 2025

BQ

Nota Penting : Semua Kuantiti diberi adalah sementara & akan diukur semula di tapak berdasarkan Arahan Kerja yang diluluskan oleh Pegawai / Wakil Penguasa

Bil.	Keterangan Perkara	Unit	Kadar Harga Jabatan (RM)
	BIL NO. 1 -KERJA-KERJA PERMULAAN (SAMBUNGAN)		
4.0	**KERJA-KERJA PENGUKURAN**		
4.1	**KERJA-KERJA PENGUKURAN AWAL**		
	Kerja-kerja pengukuran dan pemantauan tapak di sepanjang jajaran longkang/jalan melibatkan pengukuran struktur sedia ada, Sump Inverl Level, Drain lnvert Level, persempadanan.saiz longkang sedia ada, tiang-tiang sedia ada melibatkan Telekom, TNB, AiS, IWK serta Syarikat Telekomunikasi, bahu jalan, perabot jalan seperti kerb, papan tanda dan lebar jalan serta lain-lain struktur berkaitan yang boleh dilihat oleh mata kasar serta menyediakan dokumen ukur melalui pelan ukur sebanyak 2 hardcopy, 2 salinan (linen) dan salinan softcopy (CD/Thumb drive) serta disahkan oleh juruukur bertauliah dan berlesen. Dengan purata keluasan: .....m2 -…..... m2	M2	1.00
4.2	**KERJA-KERJA PENGUKURAN AKHIR**		
	Kerja-kerja pengukuran dan pemantauan tapak di sepanjang jajaran longkang/jalan melibatkan pengukuran struktur sedia ada, Sump lnvert Level, Drain lnvert Level, persempadanan, saiz longkang sadia ada, tiang-tiang sedia ada melibatkan Telekom, TNB, AiS, IWK serta Syarikat Telekomunikasī, bahu Jalan, perabot jalan seperti kerb papan tanda dan lebar jalan serta lain-lain struktur berkaitan yang boleh dilihat oleh mata kasar serta menyediakan dokumen ukur melalui pelan ukur sebanyak 2 hardcopy, 2 salinan (linen) dan salinan softcopy (CD/Thumb- drive) serta disahkan oleh juruukur bertauliah dan berlesen. Dengan purata keluasan : …..m2 - …..m2	M2	1.00
4.3	**KERJA-KERJA PENGUKURAN *UNDERGROUND MAPPING***		
	Kerja-kerja pengukuran dan pemantauan tapak dl sepanjang jajaran longkang/jalan melibatkan pengukuran kabel atau paip, lnverl Level, Manhole, sedia ada melibatkan syarikat utilili seperti TNB, AiS, IWK dan Syarikat Telekomunikasi, persempadanan, dengan purata kelebaran sebanyak 3m hingga 5m serta menyediakan dokumen ukur melalui pelan ukur sebanyak 2 hardcopy dan salinan softcopy (CD/Thumb drlve) serta disahkan oleh juruukur bertauliah dan berlesen.	M2	10.00
4.4	**PENYELIAAN, PEMERIKSAAN & UJIAN (SUPERVISION, INSPECTION AND TEST)**		
	Kontraktor diminta sediakan pasukan penyeliaan yg diketuai oleh penyelia berpengalaman yg bertanggungjawab utk kerja penyeliaan & pemantauan tapak, mengawal kualiti, ujian & sebagainya. Semua nota pengiraan dan keputusan ujian perlu diserahkan kpd Majlis spt mana yang diarahkan / kemajuan kerja. Contoh spt : a) Coring Test (1 ujian utk keluasan 500m2) b) Tensile Test c) Density Test (1 ujian utk keluasan 1000m2) d) Slump Test e) Cube Test	L/S	1,000.00
4.5	**KOS BERURUSAN DENGAN PIHAK UTILITI MELIBATKAN PENYELIAAN, PEMERIKSAAN & UJIAN**		
	Kontraktor diminta untuk menguruskan segala perkara melibatkan pihak utiliti bagi mendapatkan kelulusan baru, menaiktaraf bekalan sediada & pemeriksaan & ujian berkaitan termasuk menyediakan segala dokumen, pengiraan, pelan schematic dsb bagi mendapatkan kelulusan berikut :- i. TNB ii. AiS iii. Suruhanjaya Tenaga iv. IWK v. Telekom	L/S	1,500.00

Dokumen Meja Terkawal

JADUAL KADAR HARGA BAGI PERLANTIKAN KONTRAKTOR PANEL UNTUK KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN BANGUNAN PEJABAT, BANGUNAN BUKAN PEJABAT, GERAI, DEWAN, TANDAS AWAM, TERMINAL & PONDOK BAS DAN PASAR AWAM SECARA PENGGILIRAN UNTUK MPHS BAGI TAHUN 2025

BQ

Nota Penting : Semua Kuantiti diberi adalah sementara & akan diukur semula di tapak berdasarkan Arahan Kerja yang diluluskan oleh Pegawai / Wakil Penguasa

Bil.	Keterangan kerja	Unit	Kadar Harga Jabatan (RM)
5.0	**KADAR UPAH DAN LOGISTIK**		
	KADAR UPAH BURUH		
	a. Tukang Batu-bata	Day	180.00
	b. Tukang Batu-bata	Day	186.00
	c. Tukang Kayu	Day	186.00
	d. Tukang Tanggam	Day	192.00
	e. Tukang Besi/Kimpal	Day	180.00
	f. Tukang Lepa	Day	186.00
	g. Tukang Ubin,Genting dan Jubin	Day	192.00
	h. Tukang Paip	Day	186.00
	i. Tukang Cat	Day	174.00
	j. Tukang Bumbung	Day	180.00
	k. Tukang Konkrit	Day	180.00
	l. Tukang Kaca	Day	174.00
	m. Tukang Saliran	Day	174.00
	n. Pengendali Jentera	Day	192.00
	o. Buruh Am (lain/upah1/A/o)	Day	178.00
6.0	**KADAR HARGA LOGISTIK**		
	a. Excavator	Day	1,440.00
	b. Backhoe Excavator (bucket 0.77m3)	Day	960.00
	c. Lorry (5 tonne)	Day	660.00
	d. Lorry(3 tonne)	Day	624.00
	e. Lorry(1 tonne)	Day	588.00
	f. Road Roller	Day	900.00
	g. Road Roller	Day	1,080.00
	h. Pneumatic jackhammer (lain/logistik1)	Day	660.00
	i. Air Compressor	Day	960.00
	j. Welding Machine	Day	900.00
	k. Piling Frame(timber)	Day	1,800.00
	l. Piling Frame(precast concreate)	Day	2,400.00
	m. Concrete Mixer	Day	600.00
	n. Mobile Crane (10 tonne)	Day	1,440.00
	o. Mobile Crane (5 tonne)	Day	1,200.00
	p. Sky lift	Day	660.00
	q. Lori tipper	Day	510.00
	r. Lori RORO (logistik1/r)	Day	300.00
	s. Treler loader (low loader treler)	Day	1,500.00
	BILL NO.2 - JADUAL KADAR HARGA (LAIN-LAIN)		
B	**KERJA AKHIR**		
1.0	**KERJA - KERJA AKHIR**		
	a. Kerja-kerja akhir "Mobilisation & Demolisation termasuk kerja-kerja pembersihan di tempat kerja	LS	1,100.00

JADUAL KADAR HARGA BAGI PERLANTIKAN KONTRAKTOR PANEL UNTUK KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN BANGUNAN PEJABAT, BANGUNAN BUKAN PEJABAT, GERAI, DEWAN, TANDAS AWAM, TERMINAL & PONDOK BAS DAN PASAR AWAM SECARA PENGGILIRAN UNTUK MPHS BAGI TAHUN 2025

BQ

Nota Penting : Semua Kuantiti diberi adalah sementara & akan diukur semula di tapak berdasarkan Arahan Kerja yang diluluskan oleh Pegawai / Wakil Penguasa

Bil.	Keterangan kerja	Unit	Kadar Harga Jabatan (RM)
	BILL NO.2 - JADUAL KADAR HARGA (LAIN-LAIN)		
C	**KERJA STRUKTUR**		
	a. Kerja-kerja membina asas tapak berukuran 600mm x 600mm x 300mm termasuk besi telulang Y12, kotak bentuk dan konkrit gred G25 serta kerja-kerja lain yang berkaitan.	Nos	216.00
	b. Kerja-kerja membina asas jalur rasuk konkrit berukuran 300mm x 150mm besi tetulang Y12 kotak bentuk dan konkrit gred G25 serta kerja-kerja lain yang berkaitan.	M	132.00
	c. Kerja-kerja membina rasuk bumbung berukuran 300mm x 150mm besi tetulang Y12 kotak bentuk dan konkrit G30 serta kerja-kerja lain yang berkaitan.	M	156.00
	d. Kerja-kerja membina tiang konkrit berukuran 380mm x 360mm x 3000mm menggunakan konkrit G30 termasuk besi tetulang Y12 dan kotak bentuk serta kerja lain berkaitan.	Nos	360.00
	e. Kerja-kerja membina lantai konkrit dengan ukuran yang diluluskan termasuk besi telulang BRC min. A7, kotak bentuk dan konkrit gred G25 serta kerja-kerja lain yang berkaitan.	M2	75.00
	BILL NO.2 - JADUAL KADAR HARGA (LAIN-LAIN)		
D	**BUMBUNG**		
1	**BUMBUNG DEK LOGAM**		
	a. Membekal dan memasang bumbung dek logam jenis lengkap dengan Foam Rigid Polyurethene untuk bumbung termasuk semua peralatan tambahan dan hendaklah mematuhi sepenuhnya arahan pengilang.Ketebalan seperti berikut:-	M2	143.00
	i. 0.40mm	M2	95.00
	ii. 0.45mm	M2	126.50
	iii. 0.48mm	M2	138.00
	b. Membekal dan memasang bumbung dek logam lengkap dengan 3mm aluminium foil penebat haba untuk bumbung termasuk semua peralatan tambahan dan hendaklah mematuhi sepenuhnya arahan pengilang.Ketebalan seperti berikut:-	M2	117.00
	i. 0.40mm	M2	95.00
	ii. 0.45mm	M2	117.00
	iii. 0.48mm	M2	126.50
	c. Kerja-kerja membekal dan memasang bumbung dek logam lengkap 0.48mm tebal dipasang menggunakan kaedah **'clip lock system'** lengkap dengan aksesori kelengkapan pemasangan serta peralatan tambahan lain yang mematuhi mematuhi sepenuhnya arahan pengilang dan kelulusan dari Pegawai Penguasa serta kerja-kerja berkaitan.	M2	126.50
2	**KERANGKA BUMBUNG BESI**		
	a. Kerja-kerja membekal dan memasang kekuda bumbung menggunakan 100mm x 50mm c-channel c/w besi gulung-gulung *purlin* lengkap dengan aksesori dan kelengkapan pemasangan mengikut arahan pengilang termasuk kerja-kerja penyediaan jentera dan tenaga kerja serta kerja lain yang berkaitan.	M2	98.00
	b. Kerja-kerja menukar ganti baru struktur kerangka bumbung dengan menggunakan 100mm x 50mm untuk kekuda dan 50mm x 50mm untuk penyokong atau penyokong gulung-gulung antara kekuda dari jenis keluli lembut termasuk kerja memotong dan mengimpal di cat 2 lapisan anti karat lengkap dengan papan manis fasia board powder coated dan segala aksesori kelengkapan pemasangan dan kerja-kerja lain yang berkaitan.	M2	295.00

JADUAL KADAR HARGA BAGI PERLANTIKAN KONTRAKTOR PANEL UNTUK KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN BANGUNAN PEJABAT, BANGUNAN BUKAN PEJABAT, GERAI, DEWAN, TANDAS AWAM, TERMINAL & PONDOK BAS DAN PASAR AWAM SECARA PENGGILIRAN UNTUK MPHS BAGI TAHUN 2025

BQ

Nota Penting : Semua Kuantiti diberi adalah sementara & akan diukur semula di tapak berdasarkan Arahan Kerja yang diluluskan oleh Pegawai / Wakil Penguasa

Bil.	Keterangan kerja	Unit	Kadar Harga Jabatan (RM)
3	**KERANGKA BUMBUNG KAYU**		
	a. Kerja-kerja menukar ganti baru struktur kerangka bumbung dari jenis struktur kayu belum diketam, kekuda berukuran 100mm x 50mm lengkap dengan 25mm x 50mm atau 50mm x 50mm dijadikan penyokong atau gulung-gulung antara kekuda,lengkap dengan powder coated fascia board/ papan manis dan segala aksesori kelengkapan pemasangan dan kerja-kerja lain yang berkaitan.	M2	115.00
	b. Kerja-kerja membuka kerangka bumbung dari semua jenis termasuk tupang dan jermang sementara serta membuang di kawasan pelupusan yang dibenarkan.	M2	27.00
4	**PAPAN MANIS *(FASCIA BOARD)***		
	a. Kerja-kerja membekal dan memasang *powder coated fascia board* (papan manis) dari jenis *light weight high impact tensile galvanised* dan segala aksesori kelengkapan pemasangan mengikut arahan pengilang serta kerja lain yang berkaitan.	M	36.00
	b. Kerja-kerja membekal dan memasang fascia board (papan manis) dari jenis kayu dan segala aksesori kelengkapan pemasangan mengikut arahan pengilang serta kerja lain yang berkaitan.	M	30.00
5	***METAL ROOF FLASHING***		
	Bekal & pasang metal roof flashing min. 0.45mm thk. mengikut arahan pengilang serta kerja lain yang berkaitan.	M	35.00
6	**KERJA BUMBUNG *ALUMINUM COMPOSITE PANEL***		
	Kerja-kerja membekal dan memasang *aluminium composite panel (ACP*) termasuk aksesori dan kelengkapan pemasangan mengikut arahan pengilang serta kerja lain yang berkaitan.		
	a. 3mm	M2	120.00
	b. 6mm	M2	150.00
7	**KERJA BUMBUNG POLYCARBONATE**		
	Kerja-kerja membekal dan memasang polycarbonate termasuk aksesori dan kelengkapan pemasangan mengikut arahan pengilang serta kerja lain yang berkaitan.		
	a. 3mm	M2	124.00
	b. 10mm	M2	360.00
8	**KERJA BUMBUNG CONCRETE TILES**		
	Kerja-kerja membekal dan memasang atap 'concrete tiles' saiz standard berketebalan min 10mm termasuk kerja yang berkaitan.	M2	16.00
9	**KERJA BUMBUNG UPVC**		
	Kerja-kerja membekal dan memasang UPVC (type S24) dengan ketebalan min 5mm termasuk kerja yang berkaitan.	M2	160.00

JADUAL KADAR HARGA BAGI PERLANTIKAN KONTRAKTOR PANEL UNTUK KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN BANGUNAN PEJABAT, BANGUNAN BUKAN PEJABAT, GERAI, DEWAN, TANDAS AWAM, TERMINAL & PONDOK BAS DAN PASAR AWAM SECARA PENGGILIRAN UNTUK MPHS BAGI TAHUN 2025

BQ

Nota Penting : Semua Kuantiti diberi adalah sementara & akan diukur semula di tapak berdasarkan Arahan Kerja yang diluluskan oleh Pegawai / Wakil Penguasa

Bil.	Keterangan kerja	Unit	Kadar Harga Jabatan (RM)
	BILL NO.2 - JADUAL KADAR HARGA (LAIN-LAIN)		
E	**DINDING**		
1	**LIGHTWEIGHT CONCRETE BLOCK**		
	a. Kerja-kerja membekal dan memasang dinding Bata *Lightweight Concrete Block* dengan ukuran 600mm x200mm x 100mm diperkuatkan dengan tetulang *'Exmet'* dipasang tiap-tiap baris ke dua. Ikatan sisi bata dicampur pasir dengan simen (1:3) serta kerja lain berkaitan mengikut arahan pegawai penguasa.	M2	88.80
2	**KERJA CAT (DENGAN JAMINAN 5 TAHUN)**		
	a. Menyediakan 3 cadangan skim warna untuk dikemukakan kepada S.O bagi pemilihan dan kelulusan daripada Pengurusan MPHS	Set	1,000.00
	i. Cat 'undercoat' bangunan (tahan cuaca)	M2	10.00
	ii. Cat dinding dalaman indoor (emulsi kilat - jaminan 1 thn)	M2	17.00
	iii. Cat dinding luaran outdoor (tahan cuaca - jaminan 1 thn)	M2	18.00
	iv. Cat epoxy (tahan cuaca & 'heavyduty' - jaminan 1 thn)	M2	20.00
	v. Cat waterproofing untuk dinding, lantai & bumbung (tahan cuaca & 'heavyduty' - jaminan 1 thn)	M2	28.00
	vi. Cat bumbung jenis 'roof coating' wethershield - jaminan 1 thn	M2	35.00
	vii. Cat 'syelek'/'varnish' & kemasan	M2	12.00
3	**KERJA JARING**		
	a. Kerja-kerja membekal dan memasang jaring expanded metal dari jenis keluli bentuk berlian berukuran 25mm x 50mm termasuk aksesori dan kelengkapan pemasangan serta kerja lain yang berkaitan.	M2	90.00
	b. Kerja-kerja membekal dan memasang jaring (window mesh) dari jenis aluminium / PVC *Thickness : 48G (0.0127mm)* termasuk aksesori serta kerja lain yang berkaitan.	M2	30.00
4	**KERJA PENGHADANG LOURVERS**		
	a. Kerja-kerja membekal dan memasang lourves untuk 'ventilation' dari jenis keluli lembut termasuk tiang penyokong 100mm x 100mm x 2800mm dari aras tanah termasuk kerja memotong,mengimpal dan kelengkapan pemasangan dan kerja lain yang berkaitan.(jkh/lain/dinding/5a)	M2	250.00
5	**KERJA BAIKPULIH RETAKAN**		
	a. Kerja - kerja menyadak kawasan retak 300mm lebar,membekal dan memasang wire/fiberglass mesh 300mm lebar serta skrid dilepa licin pada permukaan yang rosak serta kerja lain yang berkaitan.	M	55.00
6	**WALLPAPER**		
	a. Kerja-kerja membekal dan memasang 'WallPaper' termasuk bahan pelekat mengikut corak yang dipersetujui oleh pegawai penguasa.	M2	55.00

Dokumen Meja Terkawal

JADUAL KADAR HARGA BAGI PERLANTIKAN KONTRAKTOR PANEL UNTUK KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN BANGUNAN PEJABAT, BANGUNAN BUKAN PEJABAT, GERAI, DEWAN, TANDAS AWAM, TERMINAL & PONDOK BAS DAN PASAR AWAM SECARA PENGGILIRAN UNTUK MPHS BAGI TAHUN 2025

BQ

Nota Penting : Semua Kuantiti diberi adalah sementara & akan diukur semula di tapak berdasarkan Arahan Kerja yang diluluskan oleh Pegawai / Wakil Penguasa

Bil.	Keterangan kerja	Unit	Kadar Harga Jabatan
7	**IKAT BATU**		
	a. Kerja-kerja membekal dan memasang bata merah setebal 125mm dan kerja melepa kemas dengan simen mortar (1:3) diperkuatkan dengan tetulang 'Exmet' dipasang tiap-tiap baris ke dua.	M2	65.00
	b. Kerja-kerja membekal dan memasang bata simen (sand brick) setebal 125mm dan kerja melepa kemas dengan simen mortar (1:3) diperkuatkan dengan tetulang 'Exmet' dipasang tiap-tiap baris ke dua.	M2	55.00
8	**FIBER CEMENT BOARD**		
	a. Kerja - kerja membekal dan memasang fiber cement board tidak termasuk kerangka, ketebalan :-		
	4.5mm	M2	17.00
	6mm	M2	22.00
	9mm	M2	31.00
	12mm	M2	39.00
	tambahan :		
	b. Kerja-kerja membekal dan memasang kerangka dinding menggunakan kerangka aluminium lengkap dengan aksesori dan kelengkapan pemasangan serta kerja lain yang berkaitan.	M2	120.00
9	**GYPSUM**		
	a. Kerja - kerja membekal dan memasang kepingan gypsum termasuk aksesori dan kelengkapan pemasangan serta kerja lain yang berkaitan dengan ketebalan :-		
	9mm	M2	10.00
	12mm	M2	15.00
	tambahan :		
	b. Kerja-kerja membekal dan memasang kerangka dinding menggunakan kerangka aluminium lengkap dengan aksesori dan kelengkapan pemasangan serta kerja lain yang berkaitan.	M2	120.00
10	**SKIRTING DAN CORNICE**		
	a. Kerja - kerja membekal dan memasang kayu / kapur "skirting & comice " saiz 9mm lebar dari jenis yang dibenarkan termasuk mengecat menggunakan cat varnish / emulsi serta segala aksesori kelengkapan pemasangan yang berkaitan.	M	77.00
11	**DINDING KACA**		
	a. Kerja -kerja membekal dan memasang sesekat kaca termasuk bingkai jenis kayu keras / aluminium yang dibenarkan termasuk cermin dan segala aksesori serta varnish dan kelengkapan pemasangan yang berkaitan.		
	600mm(p) x 1200mm(t)	M2	495.00
	1200mm(p) x 1200mm (t)	M2	605.00
	1800mm(p) x 1200mm (t)	M2	660.00
	ukuran custom made	M2	690.00

Dokumen Meja Terkawal

Bil.	Keterangan kerja	Unit	Kadar Harga Jabatan (RM)
	b. Kerja-kerja membuka engsel lama dan memasang engsel baru dari jenis *'Stainless Steel'* ukuran 24" untuk tingkap *'Top Hung Casement'* sedia ada termasuk menukar baru keseluruhan getah di sekeliling tingkap. Kerja - kerja meliputi penyediaan jentera dan tenaga kerja.	M2	814.00
	c. Kerja - kerja membekal dan memasang kepingan ***acylic*** jernih / berwarna termasuk aksesori kelengkapan pemasangan serta kerja lain yang berkaitan.		
	3mm	M2	76.00
	5mm	M2	103.50
	8mm	M2	165.00
	10mm	M2	185.00
	BIL NO.2 - JADUAL KADAR HARGA (LAIN-LAIN)		
F	**SILING**		
1.0	Kerja membuka dan melupus siling sedia ada	M2	7.00
2.0	**SILING *ALUMINIUM STRIP***		
	a. Kerja-kerja memnekal dan memasang kepingan *aluminium strip* siling tidak melebihi 0.4mm tebal termasuk aksesori dan kelengkapan pemasangan serta kerja lain yang berkaitan	M2	350.00
3.0	**SILING *PVC***		
	a. Kerja-kerja membekal dan memasang kepingan siling dari jenis PVC 0.8mm tebal termasuk aksesori dan kelengkapan pemasangan serta kerja lain yang berkaitan	M2	85.00
4.0	**SILING GANTUNG**		
	a. Kerja-kerja membekal dan memasang 12mm kepingan siling akustik gentian mineral di pasang pada kerangka sedia ada dalam grid 600mm x 1200mm serta kerja lain yang berkaitan	Nos	35.00
	tambahan :		
	b. Kerja-kerja membekal dan memasang kerangka siling digantung dari gulung-gulung bumbung termasuk dawai penyangkit besi tergalvani tolok 14, konkrit atau dengan eyelet pins' dan sofit lantai serta kerja lain yang berkaitan	M2	120.00
5.0	**SILING *PLASTER***		
	a. Kerja-kerja membekal dan memasang 12mm siling jenis plaster mengikut rekabentuk yang dipersetujui termasuk kemasan serta kerja lain yang berkaitan	Nos	35.00
	tambahan :		
	b. Kerja-kerja membekal dan memasang kerangka siling digantung dari gulung-gulung bumbung termasuk dawai penyangkit besi tergalvani tolok 14, konkrit atau dengan eyelet pins' dan sofit lantai serta kerja lain yang berkaitan	M2	120.00

JADUAL KADAR HARGA BAGI PERLANTIKAN KONTRAKTOR PANEL UNTUK KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN BANGUNAN PEJABAT, BANGUNAN BUKAN PEJABAT, GERAI, DEWAN, TANDAS AWAM, TERMINAL & PONDOK BAS DAN PASAR AWAM SECARA PENGGILIRAN UNTUK MPHS BAGI TAHUN 2025

BQ

Nota Penting : Semua Kuantiti diberi adalah sementara & akan diukur semula di tapak berdasarkan Arahan Kerja yang diluluskan oleh Pegawai / Wakil Penguasa

Bil.	Keterangan Perkara	Unit	Kadar Harga Jabatan (RM)
	BIL NO. 2 - JADUAL KADAR HARGA (LAIN-LAIN)		
G	**PINTU**		
1	**PINTU PANEL KAYU**		
	a. Kerja-kerja melupus, membekal dan memasang 2100mm x 900mm pintu panel kayu keras berketam jenis dikemaskan dengan dua lapisan kemasan cat varnis mengikut spesifikasi pengeluar serta aksesori kelengkapan pemasangan seperti engsel keluli tahan karat dan set alat kunci termasuk kerja-kerja lain yang berkaitan seperti yang diarahkan oleh Pegawai Penguasa. Berukuran seperti berikut :		
	Gred A	Nos	1,300.00
	Gred B	Nos	950.00
	Gred C	Nos	750.00
	Custom made	M2	540.00
	b. Kerja-kerja membekal dan memasang penutup pintu 'Door Closer' dari jenis yang dibenarkan mengikut arahan pengilang dan Pegawai Penguasa termasuk segala aksesori kelengkapan pemasangan	Nos	220.00
2	**PINTU KELULI**		
	a. Kerja-kerja membekal dan memasang pintu dari jenis stainless steel plate 3mm tebal termasuk bingkai lengkap dengan aksesori dan kelengkapan pemasangan mengikut arahan pengilang serta segala kelengkapan pemasangan serta kerja lain yang berkaitan. Berukuran seperti berikut :		
	i. 1 daun : 2100mm x 900mm	Nos	2,150.00
	ii. 1 daun : 2100mm x 1000mm	Nos	2,400.00
	iii. 2 daun atau sliding : 2100mm x 1800mm	Nos	4,300.00
3	**PINTU RATA**		
	a. Kerja-kerja melupus, membekal dan memasang pintu kayu rata jenis satu daun dikemaskan dengan dua lapisan kemasan cat varnis mengikut spesifikasi pengeluar serta aksesori kelengkapan pemasangan seperti engsel keluli tahan karat dan set alat kunci termasuk kerja-kerja lain yang berkaitan seperti yang diarahkan oleh Pegawai Penguasa. Berukuran seperti berikut :	M2	240.20
	i. 1 daun : 2100mm x 900mm	Nos	460.00
	ii. 1 daun : 210mm x 1000mm	Nos	500.00
	iii. 2 daun : 2100mm x 1800mm	Nos	650.00
4	**PINTU PVC**		
	a. Kerja-kerja melupus, membekal dan memasang pintu pvc jenis satu daun dikemaskan mengikut spesifikasi pengeluar serta aksesori kelengkapan pemasangan seperti engsel keluli tahan karat dan set alat kunci termasuk kerja-kerja lain yang berkaitan seperti yang diarahkan oleh Pegawai Penguasa. Berukuran seperti berikut :		
	i. 1 daun : 2100mm x 900mm	Nos	460.00
	ii. 1 daun : 2100mm x 1000mm	Nos	500.00
	iii. Sliding : 2100mm x 1800mm	Nos	650.00
5	**PINTU RINTANGAN API**		
	Membekal, menghantar, dan memasang satu (1) unit pintu rintangan api bersaiz 900mm x 2100mm, lengkap dengan rangka keluli bersalut galvanis mengikut spesifikasi yang ditetapkan beserta perkakasan yang lengkap dan kerja yang berkaitan		
	i. FD30 (30 minit)	Nos	2,000.00
	ii. FD60 (60 minit)	Nos	2,500.00

JADUAL KADAR HARGA BAGI PERLANTIKAN KONTRAKTOR PANEL UNTUK KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN BANGUNAN PEJABAT, BANGUNAN BUKAN PEJABAT, GERAI, DEWAN, TANDAS AWAM, TERMINAL & PONDOK BAS DAN PASAR AWAM SECARA PENGGILIRAN UNTUK MPHS BAGI TAHUN 2025

BQ

Nota Penting : Semua Kuantiti diberi adalah sementara & akan diukur semula di tapak berdasarkan Arahan Kerja yang diluluskan oleh Pegawai / Wakil Penguasa

Bil.	Keterangan Perkara	Unit	Kadar Harga Jabatan (RM)
	ii. FD120 (120 minit)	Nos	2,800.00
6	**PINTU *ROLLER SHUTTER***		
	Membekal, menghantar, dan memasang satu (1) unit pintu roller shutter 3000mm x 3600mm lengkap dengan rangka keluli bersalut galvanis mengikut spesifikasi yang ditetapkan beserta perkakasan yang lengkap dan kerja yang berkaitan	set	4,000.00
7	**KERANGKA / BINGKAI PINTU**		
	a. Kerja-kerja melupus, membekal dan memasang bingkai pintu dari jenis keluli termasuk dicat 2 lapisan cat anti karat serta kerja-kerja lain yang berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa.		
	i. 1 daun : 2100mm x 900mm	Nos	567.00
	ii. 1 daun : 2100mm x 1000mm	Nos	630.00
	ii. 2 daun : 2100mm x 1800mm	Nos	750.00
	b. Kerja-kerja melupus, membekal dan memasang bingkai pintu dari jenis kayu yang telah diketam termasuk di cat 2 lapisan varnis lengkap dengan aksesori dan kelengkapan pemasangan mengikut arahan Pegawai Penguasa. Berukuran seperti berikut :		
	i. 1 daun : 2100mm x 900mm	Nos	520.00
	ii. 1 daun : 2100mm x 1000mm	Nos	580.00
	iii. 2 daun : 2100mm x 1800mm	Nos	700.00
8	**TINGKAP**		
1.0	**KERANGKA / BINGKAI PINTU**		
	a. Kerja-kerja melupus, membekal dan memasang bingkai tingkap dari jenis keluli termasuk dicat 2 lapisan cat anti karat serta kerja-kerja lain yang berkaitan mengikut arahan Pengawai Penguasa. Berukuran seperti berikut :		
	i. 600mm x 600mm	Nos	450.00
	ii. 1200mm x 600mm	Nos	784.00
	iii. 1200mm x 1200mm	Nos	850.00
	b. Kerja-kerja melupus, membekal dan memasang bingkai tingkap dari jenis kayu yang telah diketam termasuk dicat 2 lapisan varnis lengkap dengan aksesori dan kelengkapan pemasangan mengikut arahan Pegawai Penguasa. Berukuran seperti berikut :		
	i. 600mm x 600mm	Nos	400.00
	ii. 1200mm x 600mm	Nos	550.00
	iii. 1200mm x 1200mm	Nos	680.00
2.0	***LOUVERS NACO***		
	c. Kerja-kerja melupus, membekal dan memasang tingkap 'lourve nako' jenis keluli lembut termasuk kelengkapan pemasangan berserta cermin kaca dan kerja-kerja lain yang berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa	M2	180.00
3.0	**CERMIN NACO**		
	d. Kerja-kerja melupus, membekal dan memasang cermin kaca untuk tingkap nako termasuk kelengkapan pemasangan dan kerja-kerja lain yang berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa	Nos	11.00
4.0	***CASMENT***		
	e. Kerja-kerja melupus, membekal dan memasang tingkap casment aluminium termasuk aksesori tingkap seperti yang ditentukan termasuk memasang bingkai di kemas ikat dengan 'Butly Nastic Sealer' dan kerja-kerja memasang 6mm tebal kaca termasuk kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa	M2	360.00

JADUAL KADAR HARGA BAGI PERLANTIKAN KONTRAKTOR PANEL UNTUK KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN BANGUNAN PEJABAT, BANGUNAN BUKAN PEJABAT, GERAI, DEWAN, TANDAS AWAM, TERMINAL & PONDOK BAS DAN PASAR AWAM SECARA PENGGILIRAN UNTUK MPHS BAGI TAHUN 2025

BQ

Nota Penting : Semua Kuantiti diberi adalah sementara & akan diukur semula di tapak berdasarkan Arahan Kerja yang diluluskan oleh Pegawai / Wakil Penguasa

Bil.	Keterangan Perkara	Unit	Kadar Harga Jabatan (RM)
5.0	**CERMIN CASMENT**		
	f. Kerja-kerja melupus, membekal dan memasang cermin kaca untuk tingkap kesmen termasuk kelengkapan pemasangan dan kerja-kerja lain yang berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa	M2	30.00
6.0	**ALUMINIUM LOUVERS**		
	g. Kerja-kerja melupus, membekal dan memasang tingkap aluminium lourves jenis keluli lembut termasuk kelengkapan pemasangan berserta cermin kaca dan kerja-kerja yang berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa	M2	220.00
7.0	**VENTILATION ALUMINIUM LOURVES**		
	a. Kerja-kerja membekal dan memasang aluminium lourves untuk 'ventilation' termasuk kelengkapan pemasangan dan kerja lain yang berkaitan.		
	i. 600mm x 600mm	Nos	550.00
	ii. 1200mm x 600mm	Nos	900.00
	iii. *Custom made*	M2	1,000.00
8.0	**JERIJI BESI**		
	a. Tingkap		
	Kerja-kerja melupus, membekal dan memasang jerejak (grille) dari keluli lembut pada tingkap lengkap dengan bolt, set alat kunci dan semua kelengkapan yang perlu serta mengecat 2 lapisan anti karat dan kerja-kerja lain yang berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa	M2	455.00
	b. Pintu		
	Kerja-kerja melupus, membekal dan memasang jerejak (grille) dari keluli lembut pada pintu termasuk bolt, set alat kunci dan semua kelengkapan yang perlu serta mengecat dan kerja-kerja lain yang berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa	M2	585.00
	c. Sliding		
	Kerja-kerja melupus, membekal dan memasang jerejak gelangsar (sliding grille) dari keluli lembut tergalvani pada pintu, termasuk bolt, set alat kunci dan semua kelengkapan yang perlu serta mengecat dan kerja-kerja lain yang berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa	M2	715.00
	d. Sesekat		
	Kerja-kerja melupus, membekal dan memasang jerejak (grille) dari 'expanded mesh c/w powder coated' dan semua kelengkapan yang perlu serta mengimpal & mengecat dan kerja-kerja lain yang berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa	M2	250.00
9.0	**KACA TEMPERED GLASS**		
	a. Kerja-kerja membekal dan memasang dinding sesekat dari kepingan kaca *'Tempered Glass'* 10mm tebal serta dikemaskan dengan bingkai *Aluminium Frame* termasuk segala aksesori dan kelengkapan pemasangan mengikut arahan Pegawai Penguasa	M2	600.00
	b. Kerja-kerja membekal dan memasang pintu dari jenis kaca 12mm tebal '*Tempered Glass'* termasuk segala kelengkapan pemasangan, set alat kunci serta aksesori, penutup pintu *Door Closer,* pemegang dan kerja-kerja berkaitan.	Nos	2,695.00
	i. 1 daun : 2100mm x 900mm	Nos	3,100.00
	ii. 1 daun : 2100mm x 1000mm	Nos	3,440.00
	iii. 2 daun : 2100mm x 1800mm	Nos	6,200.00
	iv. *Custom made*	M2	1,650.00

Dokumen Meja Terkawal

JADUAL KADAR HARGA BAGI PERLANTIKAN KONTRAKTOR PANEL UNTUK KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN BANGUNAN PEJABAT, BANGUNAN BUKAN PEJABAT, GERAI, DEWAN, TANDAS AWAM, TERMINAL & PONDOK BAS DAN PASAR AWAM SECARA PENGGILIRAN UNTUK MPHS BAGI TAHUN 2025

BQ

Nota Penting : Semua Kuantiti diberi adalah sementara & akan diukur semula di tapak berdasarkan Arahan Kerja yang diluluskan oleh Pegawai / Wakil Penguasa

Bil.	Keterangan Perkara	Unit	Kadar Harga Jabatan (RM)
	BIL NO. 2 - JADUAL KADAR HARGA (LAIN-LAIN)		
H	**LANTAI**		
1.0	**KERJA LANTAI**		
	a. Kerja-kerja memecah dan menyadak serta melupus permukaan lantai dengan ketebalan 25mm serta menurap simen dan pasir (1:3) dan skrid dilepa licin dengan ketebalan 25mm sama aras dengan lantai asal serta kerja-kerja lain yang berkaitan	M2	22.00
	b. Kerja-kerja membekal, menyediakan permukaan dan memasang kemasan lantai jenis '*vinyl*' tebal 3mm dari jenama yang dibenarkan oleh Pegawai Penguasa termasuk segala aksesori kelengkapan pemasangan mengikut spesifikasi yang ditetapkan pengilang dan kerja-kerja berkaitan	M2	77.00
	c. Kerja-kerja membekal, menyediakan permukaan dan memasang Floorspring/patch fitting dari jenama yang dibenarkan oleh Pegawai Penguasa termasuk segala aksesori kelengkapan pemasangan mengikut spesifikasi yang ditetapkan pengilang dan kerja-kerja berkaitan	set	250.00
2.0	**JUBIN**		
	a. Membekal dan memasang 300mm x 600mm x 8mm jubin homogenous jenis porselin tidak termasuk skrid (anti-slip ceramic tiles)	M2	165.00
	b. Membekal dan memasang 600mm x 600mm x 8mm jubin homogenous jenis porselin tidak termasuk skrid (anti-slip ceramic tiles)	M2	184.80
	c. Membekal dan memasang 300mm x 600mm x 8mm jubin berkekaca seramik jenis penghalang gelincir tidak termasuk skrid (anti-slip ceramic tiles)	M2	165.00
	d. Membekal dan memasang 600mm x 600mm x 8mm jubin berkekaca seramik jenis penghalang gelincir tidak termasuk skrid (anti-slip ceramic tiles)	M2	198.00
	e. Jubin 'stair nosing' jenis 'homogenous' tidak termasuk skrid	M2	60.00
	f. Jubin 'stair nosing' jenis 'aluminium' tidak termasuk skrid	M2	60.00
	e. Kerja-kerja membekal dan memasang *'tactile high quality PVC material'* berukuran 300mm x 300mm x 6mm serta kelengkapan pemasangan serta kerja lain yang berkaitan		
	i. Hazard sign	Nos	60.00
	ii. Direction	Nos	70.00
	f. Kerja-kerja membekal dan memasang '*pebble wash*' termasuk kerja yang berkaitan		
	i. Lantai	M2	80.00
	ii. Dinding	M2	80.00

JADUAL KADAR HARGA BAGI PERLANTIKAN KONTRAKTOR PANEL UNTUK KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN BANGUNAN PEJABAT, BANGUNAN BUKAN PEJABAT, GERAI, DEWAN, TANDAS AWAM, TERMINAL & PONDOK BAS DAN PASAR AWAM SECARA PENGGILIRAN UNTUK MPHS BAGI TAHUN 2025

BQ

Nota Penting : Semua Kuantiti diberi adalah sementara & akan diukur semula di tapak berdasarkan Arahan Kerja yang diluluskan oleh Pegawai / Wakil Penguasa

Bil.	Keterangan Perkara	Unit	Kadar Harga Jabatan (RM)
	g. Kerja-kerja membekal dan memasang permukaan lantai imprint dari simen campuran pasir 1:3 dengan reka bentuk yang dipersetujui termasuk kerja kemasan dari jenis epoxy serta kerja berkaitan	M2	70.00
	g. Kerja-kerja membekal dan memasang permukaan lantai kayu parquet dengan reka bentuk yang dipersetujui termasuk kerja kemasan serta kerja berkaitan	M2	120.00
3.0	**KERJA KARPET**		
	a. Kerja-kerja melupus, membekal dan memasang karpet atau permaidani termasuk aksesori dan kelengkapan pemasangan mengikut arah pengilang serta kerja lain yang berkaitan		
	i. 12mm tebal	M2	123.00
	ii. 7mm tebal	M2	87.75
	Butiran terperinci : *Fibre : 100% BCF Polypropylene* *Construction : Cut pile graphic* *Machine Gauge : 1/10"* *Turt Density : +/- 8mm* *Pile Gross Weight : ca.28 oz/sqyd* *Backing : Action Back* *Roll Width : 147"*		
	b. Kerja-kerja membekal dan memasang carpet tile 4mm - 6mm termasuk kerja pemasangan mengikut arahan pengilang serta kerja lain yang berkaitan	M2	82.50
	c. Kerja-kerja membekal dan memasang *underlay carpet* atau *flooring auxillary material (moisture proof purpose)* ketebalan 1mm termasuk kerja yang berkaitan	M2	2.00
	BIL NO. 2 - JADUAL KADAR HARGA (LAIN-LAIN)		
I	***WATERPROOFING***		
1.0	***PU GROUTING***		
	a. Kerja-kerja menebuk lubang rekahan dan membuat kalis bocor dengan menggunakan *Polyurethane Grouting* (Dengan Jaminan 2 Tahun)	Nos	242.00
2.0	***EPOXY***		
	a. Kerja-kerja menyediakan permukaan dan tiga lapisan epoxy pada permukaan-permukaan berlepa	M2	42.00
3.0	***MEMBRANE TORCH***	M2	93.50
	a. Kerja-kerja membekal dan memasang lapisan kalis lembap dari jenis *Membrane Torch* termasuk kerja pembersihan permukaan dilapisi dua lapisan bitumen dan lapisan *membrane* yang dibakar pada permukaan pada permukaan bitumen (Dengan Jaminan 5 Tahun)		

Dokumen Meja Terkawal

Bil.	Keterangan Perkara	Unit	Kadar Harga Jabatan (RM)
	BIL NO. 2 - JADUAL KADAR HARGA (LAIN-LAIN)		
J	**PAGAR**		
1.0	***BRC FENCE***		
1.1	**PAGAR DAUN**		
	a. Kerja-kerja melupus, membekal dan memasang pintu *BRC Fence* dengan 5mm diameter jejaring halus dengan 50mm x 150mm serta disadur *'hot dipped galvanised'* termasuk tiang bersaiz 100mm diameter diperkuat konkrit G20 dan kerja-kerja lain yang berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa	M2	455.00
1.2	**PAGAR *SLIDING***		
	b. Kerja-kerja melupus, membekal dan memasang pintu *BRC Fence* jenis *sliding* dengan 5mm diameter jejaring halus dengan 50mm x 150mm serta disadur '*hot dipped galvanised*' termasuk tiang diperkuat konkrit G20, dikemaskan dengan rod beroda, landasan konkrit G20 (75mm tebal x 150mm tebal) dan kerja-kerja lain yang berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa	M2	780.00
	c. Kerja-kerja membekal dan memasang pagar dari jenis *Hot Dipped Galvanised BRC Fence* berukuran 1800mm x 2400mm termasuk tiang mengikut spesifikasi pengeluar, anti karat dan segala aksesori kelengkapan pemasangan lain termasuk membina asas jalur menggunakan konkrit gred 15 untuk sekeliling pagar baru serta kerja-kerja membina kotak bentuk dan kerja-kerja lain yang berkaitan	M	390.00
	d. Kerja-kerja membekal dan memasang pagar *BRC Fence* 2400mm x 900mm sistem pagar dengan 5mm diameter jejaring halus dengan 50mm x 150mm serta disadur *Hot Dipped Galvanised* termasuk tiang bersaiz 75mm diameter diperkuat konkrit gred 20	M	305.50
	e. Kerja-kerja membekal dan memasang pagar dengan 5mm diameter jejaring halus dengan 50mm x 150mm serta disadur *Hot Dipped Galvanised* termasuk tiang bersaiz 75 diameter diperkuat konkrit gred 20	M	446.94
	f. Kerja-kerja membekal dan memasang pagar *BRC Fence* 2400mm x 1500mm sistem pagar dengan 5mm diameter jejaring halus dengan 50mm x 150mm serta disadur *Hot Dipped Galvanised* termasuk tiang bersaiz 75 diameter diperkuat konkrit gred 20	M	507.00
	g. Kerja-kerja membekal dan memasang pagar dari jenis *Hot Dipped Galvanised BRC Fence* 4mm diameter berukuran 1800mm x 2400mm meliputi 75mm x 12.5mm spacing dilengkapi dengan tiang berukuran 70mm x 70mm termasuk L angle dilengkapi 45 darjah pada tiang mengikut spesifikasi pengeluar, anti karat dan segala aksesori kelengkapan pemasangan lain serta kerja lain yang berkaitan	M	520.00
2.0	**KERJA PAGAR *ANTI-CLIMB***		
	h. Kerja-kerja membekal dan memasang pagar dari jenis *Hot Dipped Galvanised BRC Fence Anti Climb* 4mm diameter berukuran 3000mm x 2400mm meliputi 75mm x 12.5mm spacing dilengkapi dengan tiang dan bingkai kerangka berukuran 70mm x 70mm mengikut spesifikasi pengeluar, anti karat dan segala aksesori kelengkapan pemasangan lain serta kerja lain yang berkaitan	M	564.80

JADUAL KADAR HARGA BAGI PERLANTIKAN KONTRAKTOR PANEL UNTUK KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN BANGUNAN PEJABAT, BANGUNAN BUKAN PEJABAT, GERAI, DEWAN, TANDAS AWAM, TERMINAL & PONDOK BAS DAN PASAR AWAM SECARA PENGGILIRAN UNTUK MPHS BAGI TAHUN 2025

BQ

Nota Penting : Semua Kuantiti diberi adalah sementara & akan diukur semula di tapak berdasarkan Arahan Kerja yang diluluskan oleh Pegawai / Wakil Penguasa

Bil.	Keterangan Perkara	Unit	Kadar Harga Jabatan (RM)
	BIL NO. 2 - JADUAL KADAR HARGA (LAIN-LAIN)		
K	**PAIP DAN PEMBENTUNG**		
1.0	**PEMBERSIHAN MAINHOLE**		
	a. Kerja-kerja membaikpulih, membersih keseluruhan "manhole", 'gully trap', 'WC' tandas serta paip pembentungan sediada yang telah tersumbat dengan membuang segala sampah sarap ke tempat yang dibenarkan sehingga air kumbahan boleh mengalir semula dengan sempurna termasuk segala kelengkapan mengikut kesesuaian dan kerja lain yang berkaitan (manpower / IWK).	LS	2,750.00
2.0	***PENYEMBUR TEKANAN TINGGI (JETTER)***		
	a. Kerja mengenalpasti punca tersumbat, perkhidmatan pembersihan segala kekotoran dalam paip tersumbat menggunakan kaedah tekanan air tinggi (Jetter) dengan tekanan 2000 psi ke 3000 psi, termasuk dengan segala aksesori dan kerja yang berkaitan sehingga aliran air mengalir dengan lancar.	Set	7,000.00
3.0	**METER AIR**		
	a. Kerja-kerja menyediakan stand meter saiz 25mm diameter termasuk kerja korekan dan tampalan lengkap dengan segala aksesori dan menyediakan kotak simen sempurna dengan konkrit sehingga sempurna di tapak.	No.	385.00
	b. Kerja-kerja berhubung dengan pihak Air Selangor bagi urusan permohonan bekalan air serta penyediaan borang secara manual atau online yang disahkan oleh tukang paip dan orang kompeten yang berdaftar dan perkara yang berkaitan dengan Air Selangor.	No.	990.00
	c. Kerja-kerja menyambung "main pipe" Air Selangor ke stand meter gerai atau bangunan milik Majlis Perbandaran Hulu Selangor oleh kontraktor yang berdaftar Air Selangor termasuk kerja-kerja lain berkaitan paip yang diuruskan kontraktor Air Selangor termasuk kerja lain yang berkaitan.	No.	3,740.00
4.0	**POLYTANK COMPACT**		
	a. Polytank compact dengan penutup mudah dibuka termasuk mengangkat dan memasang pada tempat berukuran 30"(lebar) x 42"(panjang) x 16"(panjang)	No.	420.00
	b. Polytank compact dengan penutup mudah dibuka termasuk mengangkat dan memasang pada tempat berukuran 32"(lebar) x 48"(panjang) x 16"(panjang) - **80 Gelen**	No.	480.00
5.0	**KERJA MENGENALPASTI PUNCA KEROSAKAN PEPAIPAN**		
	a. Kerja-kerja mencari, mengenalpasti punca kerosakan dan membaikpulih kerosakan yang terlibat bagi kerja-kerja perpaipan termasuk saluran keluar (*floortrap* , sinki, *grease trap*) serta kerja lain yang berkaitan.	LS	1,100.00
6.0	**PAIP BUANGAN AIR JENIS POLIVINIL KLORIDA TAK PLASTIK (UPVC)**		
	a. Paip kelas "E" yang dipasang pada dinding atau ruang bumbung kupling lurus *(straight coupling)* .	M	24.64
	tambahan :-		
	b. Paip kelas "D" -sda-	M	19.20
	c. Siku	No.	21.56
	d. Liku 90 darjah	No.	20.79
	e. Liku 90 darjah termasuk lubang penutup selenggara	No.	20.79
	f. Liku 45 darjah	No.	22.55
	g. Tee penyaman	No.	21.23
	h. Tee mengecil (Ukuran cabang terbesar) *(Reducing Tee)*	No.	24.42
	i. Soket	No.	21.56
	j. Soket mengecil (Ukuran cabang terbesar) *(Reducing Socket)*	No.	20.90
	k. Penutup hujung *(end cap)*	No.	18.26
	l. Perangkap jenis 'P trap'	No.	25.19
	m. Reducing bush sambungan	No.	9.35

JADUAL KADAR HARGA BAGI PERLANTIKAN KONTRAKTOR PANEL UNTUK KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN BANGUNAN PEJABAT, BANGUNAN BUKAN PEJABAT, GERAI, DEWAN, TANDAS AWAM, TERMINAL & PONDOK BAS DAN PASAR AWAM SECARA PENGGILIRAN UNTUK MPHS BAGI TAHUN 2025

BQ

Nota Penting : Semua Kuantiti diberi adalah sementara & akan diukur semula di tapak berdasarkan Arahan Kerja yang diluluskan oleh Pegawai / Wakil Penguasa

Bil.	Keterangan Perkara	Unit	Kadar Harga Jabatan (RM)
7.0	**PAIP BUANGAN AIR JENIS GALVANISED IRON (GI)**		
	a. Paip kelas "E" yang dipasang pada dinding atau ruang bumbung kupling lurus (straight coupling).	M	24.64
	b. Paip kelas "D" -sda-	M	19.20
	c. Siku	No.	21.56
	d. Liku 90 darjah	No.	20.79
	e. Liku 90 darjah termasuk lubang penutup selenggara	No.	20.79
	f. Liku 45 darjah	No.	22.55
	g. Tee penyaman	No.	21.23
	h. Tee mengecil (Ukuran cabang terbesar) (Reducing Tee)	No.	24.42
	i. Soket	No.	21.56
	j. Soket mengecil (Ukuran cabang terbesar) (Reducing Socket)	No.	20.90
	k. Penutup hujung (end cap)	No.	18.26
	l. Perangkap jenis 'P trap'	No.	25.19
	m. Reducing bush sambungan	No.	9.35
8.0	**PAIP BUANGAN AIR JENIS HIGH DENSITY POLIVYNIL CHLORIDE (HDPE)**		
	a. Paip kelas "E" yang dipasang pada dinding atau ruang bumbung kupling lurus *(straight coupling)* .	M	24.64
	b. Paip kelas "D" -sda-	M	19.20
	c. Siku	No.	21.56
	d. Liku 90 darjah	No.	20.79
	e. Liku 90 darjah termasuk lubang penutup selenggara	No.	20.79
	f. Liku 45 darjah	No.	22.55
	g. Tee penyaman	No.	21.23
	h. Tee mengecil (Ukuran cabang terbesar) *(Reducing Tee)*	No.	24.42
	i. Soket	No.	21.56
	j. Soket mengecil (Ukuran cabang terbesar) *(Reducing Socket)*	No.	20.90
	k. Penutup hujung *(end cap)*	No.	18.26
	l. Perangkap jenis 'P trap'	No.	25.19
	m. Reducing bush sambungan	No.	9.35
9.0	**PAIP AIR AGIHAN**		
	a. Paip *flexible* sinki atau tangki pembersih	No.	24.20
	b. Stopcock dari jenis plastik	No.	16.50
	c. Stopcock dari jenis GI	No.	16.50
	d. Sub-meter air	No.	65.00
	e. Kerja membekal dan memasang *One way valve dari jenis cooper, diameter :-*		
	i. 15	No.	55.00
	ii.20	No.	60.00
	iii.25	No.	65.00
	iv. 32mm	No.	70.00
10.0	**PAIP CLAMP**		
	Kerja-kerja membekal dan memasang paip *clamp* berukuran :-		
	i, 100mm	No.	400.00
	ii. 150mm	No.	500.00
	iii. 200mm	No.	600.00

JADUAL KADAR HARGA BAGI PERLANTIKAN KONTRAKTOR PANEL UNTUK KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN BANGUNAN PEJABAT, BANGUNAN BUKAN PEJABAT, GERAI, DEWAN, TANDAS AWAM, TERMINAL & PONDOK BAS DAN PASAR AWAM SECARA PENGGILIRAN UNTUK MPHS BAGI TAHUN 2025

BQ

Nota Penting : Semua Kuantiti diberi adalah sementara & akan diukur semula di tapak berdasarkan Arahan Kerja yang diluluskan oleh Pegawai / Wakil Penguasa

Bil.	Keterangan Perkara	Unit	Kadar Harga Jabatan (RM)
	BIL NO. 2 - JADUAL KADAR HARGA (LAIN-LAIN)		
L	**LEKAPAN DAN AKSESORI**		
1.0	**SELF-CLOSED BIP TAP**		
	a. Membekal dan memasang 12mm Diameter kepala paip injap berbibir (bib tap) bersadur kromium berkualiti mengikut BS 1010	No.	60.00
	b. Membekal dan memasang 12mm Diameter kepala paip injap berbibir (bib tap) plastik mengikut BS 1010	No.	50.00
	c. Membekal dan memasang 12mm Diameter kepala paip injap berbibir (bib tap) jenis *'swan neck'* mengikut BS 1010	No.	60.00
	d. Membekal dan memasang 12mm Diameter kepala paip injap berbibir (bib tap) *'two way tap'* berkualiti mengikut BS 1010	No.	75.00
2.0	**AKSESORI TANDAS**		
	Kerja-kerja membekal dan memasang :-		
	a. Perangkap botol jenis plastik	No.	24.00
	b. Perangkap botol jenis *stainless steel*	No.	40.00
	c. Perangkap sisa pada sinki dari jenis keluli termasuk aksesori berkaitan	No.	12.00
	d. Perangkap lantai dari jenis plastik	No.	18.00
	e. Perangkap lantai dari jenis *stainless steel anti odour*	No.	55.00
	f. Perangkap botol dari jenis keluli	No.	22.00
	g. Kepala paip dari jenis plastik serta kelengkapan pemasangan dan kerja lain yang berkaitan	No.	8.40
	h. 1 unit Sinki aluminium (standard) & bingkai besi yg kukuh	Set	400.00
	i. 1 unit Sinki *vitreous clay* (standard) & bingkai yg kukuh	Set	500.00
	j. 1 unit Sinki *vitreous clay* (high spec) & bingkai yg kukuh	Set	1,200.00
	k. Set Tangki *cistern* tandas (standard) & perkakas/joint set	Set	400.00
	l. Set *'urinal bowl'* (standard) & perkakasan/joint set	Set	200.00
	m. Set *'flush valve'* (standard) & perkakasan/joint set	Set	150.00
	n. Set Bebola utk tangki *cistern* (standard) & perkakasan	Set	65.00
	o. Set Bebola utk tangki *PE* (standard) & perkakasan	Set	90.00
	p. Set *'shower head'* untuk paip standard (internal) & perkakasan	Set	80.00
	q. Set *hand bidet* aluminium & perkakasan	Set	50.00
	r. Set *'water pump' jenis heavy duty* 1.5HP & perkakasan	Set	1,500.00
	s. Set *'water pump' jenis heavy duty* 2.0HP & perkakasan	Set	1,800.00
	t. Set *hose bidet* & perkakasan	Set	80.00
	u. Set *'water heater'* berkualiti & perkakasan	Set	1,500.00
	v. Set *'hand dryer'* berkualiti & perkakasan	Set	1,500.00
	w. Set *'flexible hose'* & perkakasan	Set	80.00
	x. Set *soap dispenser* & perkakasan	Set	60.00
	y. Set *tissue holder* & perkakasan	Set	45.00
	z. Set pelapik tandas biasa & perkakasan	Set	25.00
	aa. Set pelapik tandas *'heavyduty'* & perkakasan	Set	55.00
	ab. Set *'hook hanger'* & perkakasan	Set	30.00

JADUAL KADAR HARGA BAGI PERLANTIKAN KONTRAKTOR PANEL UNTUK KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN BANGUNAN PEJABAT, BANGUNAN BUKAN PEJABAT, GERAI, DEWAN, TANDAS AWAM, TERMINAL & PONDOK BAS DAN PASAR AWAM SECARA PENGGILIRAN UNTUK MPHS BAGI TAHUN 2025

BQ

Nota Penting : Semua Kuantiti diberi adalah sementara & akan diukur semula di tapak berdasarkan Arahan Kerja yang diluluskan oleh Pegawai / Wakil Penguasa

Bil.	Keterangan Perkara	Unit	Kadar Harga Jabatan (RM)
3.0	**FILTER**		
	a. Kerja-kerja membekal dan memasang 110mm filter dari jenis UPVC untuk perangkap lantai termasuk kerja pemasangan mengikut arahan pengilang serta kerja lain yang berkaitan.	Nos	42.00
4.0	**CERMIN MUKA**		
	a. Kerja-kerja membekal dan memasang cermin muka berbingkai aluminium dan segala aksesori kelengkapan pemasangan yang berkaitan.	M2	420.00
	sda.		
	a. 450mm x450mm	Nos	280.00
	b. 1200mm x 1000mm	Nos	450.00
5.0	**TANDAS DUDUK**		
	a. Kerja-kerja melupus, membekal dan memasang mangkuk tandas duduk dari jenis seramik termasuk tangki cistern 9 liter dan kelengkapan pemasangan mengikut pengilang dan kerja lain yang berkaitan.	Nos	650.00
6.0	**TANDAS CANGKUNG**		
	a. Kerja-kerja melupus, membekal dan memasang mangkuk tandas cangkung dari jenis seramik termasuk tangki cistern 9 liter dan kelengkapan pemasangan mengikut pengilang dan kerja lain yang berkaitan.	Nos	500.00
7.0	**KELENGKAPAN TANDAS AUTOMATIK SENSOR**		
7.1	**TANDAS DUDUK**		
	a. Kerja-kerja membekal dan memasang *WC automatic flush sensor concealed box* berukuran 120mm x 120mm atau lebih *l/d single flush manual override button* dari jenis *stainless steel* termasuk pendawaian dan aksesori kelengkapan pemasangan mengikut arahan pengilang serta kerja lain yang berkaitan.	Set	2,000.00
	b. Kerja-kerja membekal dan memasang *automatic valve automatic infrared sensor* untuk WC berukuran sama atau melebihi 72mm x 330mm dari jenis *stainless steel* termasuk pendawaian dan kelengkapan pemasangan mengikut arahan pengilang serta kerja lain yang berkaitan.	Set	3,000.00
	c. Kerja-kerja membekal dan memasang *automatic valve automatic infrared sensor* untuk *urinal* dan *WC* berukuran sama atau melebihi 72mm x 330mm dari jenis stainless steel termasuk pendawaian dan kelengkapan pemasangan mengikut arahan dan pengeluar serta kerja lain yang berkaitan. *Power Supply: Wiring direct soket, Pressure: 0.05Mpa - 0.8Mpa*	Set	1,500.00
	d. Kerja-kerja membekal dan memasang *AC power sensor WC Flushing valve* untuk kegunaan awam termasuk aksesori dan kelengkapan pemasangan mengikut arahan pengilang serta kerja lain yang berkaitan. *Power Supply: Wiring direct soket, Pressure: 0.05Mpa - 0.8Mpa*	Nos	2,200.00
	e. Kerja-kerja membekal dan memasang wall wash down WC fixing bolt L stand berukuran 550mm x 350mm x 400mm termasuk aksesori dan kelengkapan pemasangan mengikut arahan pengilang serta kerja lain yang berkaitan	Nos	1,500.00
	f. Kerja-kerja membekal dan memasang *L-Shape Flush pipe* berukuran 700mm x 300mm termasuk aksesori dan kelengkapan pemasangan serta kerja lain yang berkaitan.	Nos	150.00
	g. Kerja membekal WC rubber spud termasuk kelengkapan pemasangan serta kerja lain yang berkaitan.	Nos	44.00

JADUAL KADAR HARGA BAGI PERLANTIKAN KONTRAKTOR PANEL UNTUK KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN BANGUNAN PEJABAT, BANGUNAN BUKAN PEJABAT, GERAI, DEWAN, TANDAS AWAM, TERMINAL & PONDOK BAS DAN PASAR AWAM SECARA PENGGILIRAN UNTUK MPHS BAGI TAHUN 2025

BQ

Nota Penting : Semua Kuantiti diberi adalah sementara & akan diukur semula di tapak berdasarkan Arahan Kerja yang diluluskan oleh Pegawai / Wakil Penguasa

Bil.	Keterangan Perkara	Unit	Kadar Harga Jabatan (RM)
7.2	**URINAL AUTOMATIC SENSOR**		
	a. Kerja-kerja membekal dan memasang *automatic valve automatic infrared sensor* untuk *urinal* dan *WC* berukuran sama atau melebihi 72mm x 330mm dari jenis *stainless steel* termasuk pendawaian dan kelengkapan pemasangan mengikut arahan pengilang serta kerja lain yang berkaitan. *Power Supply: Wiring direct soket.* *Pressure: 0.05Mpa - 0.8Mpa*	Set	1,800.00
	b. Kerja-kerja membekal dan memasang AC Powered Round Sensor urinal valve termasuk pendawaian dan aksesori kelengkapan pemasangan mengikut arahan pengilang serta kerja lain yang berkaitan.	Nos	1,500.00
	c. Kerja-kerja membekal dan memasang wall hung urinal berukuran 350mm x 340mm x 680mm back inlet dari jenis seramic termasuk aksesori dan kelengkapan pemasangan mengikut arahan pengilang serta kerja lain yang berkaitan.	Nos	1,400.00
7.3	**SINKI / BASIN**		
	a. Kerja-kerja membekal dan memasang *over counter basin* berukuran 610mm x 468mm x 170mm dari jenis seramic termasuk aksesori dan kelengkapan pemasangan mengikut arahan pengilang serta kerja lain yang berkaitan.	Nos	700.00
	b. Kerja-kerja membekal dan memasang 15mm *automatic infrared sensor basin water tap* dari jenis *stainless steel* termasuk pendawaian dan aksesori kelengkapan pemasangan mengikut arahan pengilang serta kerja lain yang berkaitan.	Nos	1,000.00
	c. Kerja-kerja membekal dan memasang *Self Powered Sensor Tap* dari jenis krom termasuk pendawaian dan aksesori kelengkapan pemasangan mengikut arahan pengilang serta kerja lain yang berkaitan. *Power Supply: Wiring direct soket.* *Pressure: 0.05Mpa - 0.8Mpa*	Nos	1,200.00
	sda. dilengkapi dengan :-		
	i. Perangkap botol dari jenis keluli	Nos	60.00
	ii. *Stainless steel with overflow hole*	Nos	55.00
	iii. *16" flexible hose*	Nos	20.00
	iv. *Angle Valve*	Nos	45.00
7.4	**TANDAS CANGKUNG**		
	a. Kerja-kerja membekal dan memasang *AC Powered Round Sensor WC Flush valve* termasuk pendawaian dan aksesori kelengkapan pemasangan mengikut arahan pengilang serta kerja lain yang berkaitan.	Nos	2,200.00
	sda. dilengkapi dengan :-		
	b. L shape flush pipe 700mm x 300mm	Nos	140.00
	c. WC rubber spud	Nos	144.00
	d. Hand bidet c/w angle valve and dolder dari jenis krom	Nos	150.00

JADUAL KADAR HARGA BAGI PERLANTIKAN KONTRAKTOR PANEL UNTUK KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN BANGUNAN PEJABAT, BANGUNAN BUKAN PEJABAT, GERAI, DEWAN, TANDAS AWAM, TERMINAL & PONDOK BAS DAN PASAR AWAM SECARA PENGGILIRAN UNTUK MPHS BAGI TAHUN 2025

BQ

Nota Penting : Semua Kuantiti diberi adalah sementara & akan diukur semula di tapak berdasarkan Arahan Kerja yang diluluskan oleh Pegawai / Wakil Penguasa

Bil.	Keterangan Perkara	Unit	Kadar Harga Jabatan (RM)
8.0	**BOLLARD**		
	a. Kerja-kerja membekal dan memasang *bollard* ketinggian tidak melebihi 1400mm dan tidak melebihi 230mm diameter termasuk asas tapak, *'bolt' & 'nut'* dan kerja penggalian :-		
	i. *Rubber*	No.	720.00
	ii. *Steel*	No.	660.00
	iii. Konkrit	No.	420.00
	iv. *Mild steel (adjustable)*	No.	450.00
9.0	**TIANG BENDERA**		
	a. Kerja membekal dan memasang tiga (3) unit tiang bendera dari jenis *stainless steel* termasuk takal dan tali serta kerja korekan dan diperkuat dengan konkrit G20 dengan ketinggian 6000mm termasuk aksesori yang berkaitan.	Lot	7,000.00
10.0	**TALANG ALUMINIUM**		
	a. Kerja-kerja melupus, membekal dan memasang 100mm x 100mm talang cucur atap *(eaves gutter)* petak, 1.20mm tebal dengan tepian salur berkumai dan direbat dengan menggunakan sambungan pelipat pateri termasuk pendakap pada jarak 900mm dari pusat ke pusat.	M	53.46
	b. TAMBAHAN untuk sudut, penutup hujung atau salur keluar *(outlet)*	No.	8.14
	c. 150mm x 150mm talang cucur atap petak, 1.20mm tebal seperti di atas	M	62.90
	d. TAMBAHAN untuk sudut, penutup hujung atau salur keluar *(outlet)*	No.	9.57
	e. 300mm x 300mm x 1.20mm tebal talang seperti di atas	M	133.90
	f. TAMBAHAN untuk sudut, penutup hujung atau salur keluar *(outlet)*	No.	39.00
11.0	**TALANG UPVC**		
	a. Kerja-kerja melupus, membekal dan memasang 100mm x 100mm talang cucur atap *(eaves gutter)* petak, 1.20mm tebal dengan tepian salur berkumai dan direbat dengan menggunakan sambungan pelipat pateri termasuk pendakap pada jarak 900mm dari pusat ke pusat.	M	48.60
	b. TAMBAHAN untuk sudut, penutup hujung atau salur keluar *(outlet)*	No.	8.14
	c. 150mm x 150mm talang cucur atap petak mengikut MS1063, disambung dengan *bolt* dan sebatian simen *(solvent cement)* termasuk pendakap pada jarak 900mm dari pusat ke pusat.	M	38.70
	d. TAMBAHAN untuk penutup hujung (ikh/lekapan2/6d)	No.	60.50
	e. TAMBAHAN untuk liku	No.	68.30
	f. TAMBAHAN untuk kepala air keluar *(down spout head)*	No.	94.30
	g. 300mm x 300mm x 1.20mm tebal talang seperti di atas	M	133.90
	h. TAMBAHAN untuk sudut, penutup hujung atau salur keluar *(outlet)*	No.	39.00

JADUAL KADAR HARGA BAGI PERLANTIKAN KONTRAKTOR PANEL UNTUK KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN BANGUNAN PEJABAT, BANGUNAN BUKAN PEJABAT, GERAI, DEWAN, TANDAS AWAM, TERMINAL & PONDOK BAS DAN PASAR AWAM SECARA PENGGILIRAN UNTUK MPHS BAGI TAHUN 2025

BQ

Nota Penting : Semua Kuantiti diberi adalah sementara & akan diukur semula di tapak berdasarkan Arahan Kerja yang diluluskan oleh Pegawai / Wakil Penguasa

Bil.	Keterangan Perkara	Unit	Kadar Harga Jabatan (RM)
	i. Kerja-kerja membekal dan memasang 205mm X 125mm talang cucur atap *(eaves gutter)* petak dari jenis *UPVC* , 1.20mm tebal dengan tepian salur berkumai dan direbat dengan menggunakan sambungan pelipat pateri termasuk pendakap pada jarak 900mm dari pusat ke pusat serta segala aksesori kelengkapan yang disambung ke saluran paip air hujan dan kerja lain yang berkaitan.	M	59.80
	j. TAMBAHAN untuk penutup hujung	No.	15.00
	k. TAMBAHAN untuk liku	No.	68.30
	l. TAMBAHAN untuk kepala air keluar *(down spout head)*	No.	94.30
12.0	**TALANG (PVC)**		
	a. 100mm x 100mm talang cucur atap *(eaves gutter)* petak, 1.20mm tebal dengan tepian salur berkumai dan direbat dengan sambungan pelipat pateri termasuk pendakap pada jarak 900mm dari pusat ke pusat.	M	40.70
	b. TAMBAHAN untuk sudut, penutup hujung atau salur keluar (outlet)	No.	6.82
	c. 150mm x 150mm talang cucur atap petak mengikut BS 4576, disambung dengan *bolt* dan sebatian simen *(solvent cement)* termasuk pendakap pada jarak 900mm dari pusat ke pusat.	M	51.30
	d. TAMBAHAN untuk penutup hujung	No.	9.46
	e. TAMBAHAN untuk liku	No.	33.22
	f. TAMBAHAN untuk kepala air keluar *(down spout head)*	No.	19.36
13.0	**TALANG *(MILD STEEL)***		
	a. 100mm x 100mm talang cucur atap *(eaves gutter)* petak, 1.20mm tebal dengan tepian salur berkumai dan direbat dengan sambungan pelipat pateri termasuk pendakap pada jarak 900mm dari pusat ke pusat.	M	53.46
	b. TAMBAHAN untuk sudut, penutup hujung atau salur keluar (outlet)	No.	8.14
	c. 150mm x 150mm talang cucur atap petak mengikut BS 4576, disambung dengan *bolt* dan sebatian simen *(solvent cement)* termasuk pendakap pada jarak 900mm dari pusat ke pusat.	M	62.90
	d. TAMBAHAN untuk penutup hujung	No.	9.57
	e. TAMBAHAN untuk liku	No.	133.90
	f. TAMBAHAN untuk kepala air keluar *(down spout head)*	No.	39.00
14.0	**PAIP SESALUR HUJAN *(RWDP)***		
	a. Kerja-kerja membekal dan memasang paip sesalur hujan *(RWDP)* berukuran 4" dari jenis *UPVC* termasuk aksesori dan kelengkapan pemasangan mengikut arahan pengilang serta kerja lain yang berkaitan.	M	30.00

JADUAL KADAR HARGA BAGI PERLANTIKAN KONTRAKTOR PANEL UNTUK KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN BANGUNAN PEJABAT, BANGUNAN BUKAN PEJABAT, GERAI, DEWAN, TANDAS AWAM, TERMINAL & PONDOK BAS DAN PASAR AWAM SECARA PENGGILIRAN UNTUK MPHS BAGI TAHUN 2025

BQ

Nota Penting : Semua Kuantiti diberi adalah sementara & akan diukur semula di tapak berdasarkan Arahan Kerja yang diluluskan oleh Pegawai / Wakil Penguasa

Bil.	Keterangan Perkara	Unit	Kadar Harga Jabatan (RM)
	b. Kerja-kerja membekal dan memasang paip sesalur hujan *(RWDP)* berukuran 6" dari jenis *UPVC* termasuk aksesori dan kelengkapan pemasangan mengikut arahan pengilang serta kerja lain yang berkaitan.	M	35.00
15.0	**KERJA PAPAN TANDA**		
	a. Kerja-kerja membekal dan memasang papan tanda nama dan logo MPHS bersaiz 500mm x 1000mm termasuk bingkai dan tiang dengan ketinggian 1400mm ditanam dengan kedalaman 0.2m dari jenis keluli lembut serta kelengkapan aksesori pemasangan serta kerja-kerja lain yang berkaitan.	Nos	1,210.00
	b. Kerja-kerja membekal dan memasang papan tanda nama dan logo MPHS termasuk bingkai dari jenis aluminium serta kelengkapan aksesori pemasangan serta kerja-kerja lain yang berkaitan.	M2	605.00
	c. Kerja-kerja membekal dan memasang papan tanda nama dan logo MPHS dari jenis *'Light Box'* kotak berlampu berbingkai aluminium termasuk pendawaian elektrik, suis, kalimantang LED dan kelengkapan aksesori pemasangan serta kerja-kerja lain yang berkaitan. (lain/lekapan3/8c)	M2	936.00
	d. Kerja-kerja membekal dan memasang papan tanda dari jenis *acrylic board* termasuk kerja mencetak dengan reka bentuk yang dipersetujui lengkap dengan aksesori dan kelengkapan pemasangan serta kerja lain yang berkaitan. Ketebalan adalah seperti berikut:		
	i. 6mm	M2	420.00
	ii. 10mm	M2	500.00
	e. Kerja-kerja membekal dan memasang papan tanda dari jenis timbul tulisan *acrylic* termasuk kerja mencetak dan memotong dengan reka bentuk yang dipersetujui lengkap dengan aksesori dan kelengkapan pemasangan serta kerja lain yang berkaitan. Ketebalan adalah seperti berikut:		
	i. 3mm	M2	280.00
	ii. 6mm	M2	420.00
	iii. 10mm	M2	500.00
	f. Kerja-kerja membekal dan memasang papan tanda dari jenis 'slot in' (standard) termasuk kerja mencetak dan memotong dengan reka bentuk yang dipersetujui lengkap dengan aksesori dan kelengkapan pemasangan serta kerja lain yang berkaitan. Ketebalan adalah seperti berikut :		
	i. 3mm	M2	300.00
	ii. 6mm	M2	350.00
	iii. 10mm	M2	400.00
15.0	**PERANGKAP MINYAK (GREASE TRAP)**		
	a. Kerja-kerja membekal dan memasang perangkap minyak jenis *stainless steel standard* bersaiz min. 10-30 liter termasuk aksesori pepaipan ke saluran buangan lengkap dengan pemasangan serta kerja-kerja lain yang berkaitan.	Set	1,200.00
	b. Kerja-kerja membekal dan memasang perangkap minyak jenis *stainless steel interceptor* bersaiz min. 10-50 liter termasuk aksesori pepaipan ke saluran buangan lengkap dengan pemasangan serta kerja-kerja lain yang berkaitan.	Set	1,600.00
	c. Kerja-kerja membekal dan memasang perangkap minyak jenis *stainless steel communel* bersaiz min. 10-80 liter termasuk aksesori pepaipan ke saluran buangan lengkap dengan pemasangan serta kerja-kerja lain yang berkaitan.	Set	3,500.00

JADUAL KADAR HARGA BAGI PERLANTIKAN KONTRAKTOR PANEL UNTUK KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN BANGUNAN PEJABAT, BANGUNAN BUKAN PEJABAT, GERAI, DEWAN, TANDAS AWAM, TERMINAL & PONDOK BAS DAN PASAR AWAM SECARA PENGGILIRAN UNTUK MPHS BAGI TAHUN 2025

BQ

Nota Penting : Semua Kuantiti diberi adalah sementara & akan diukur semula di tapak berdasarkan Arahan Kerja yang diluluskan oleh Pegawai / Wakil Penguasa

Bil.	Keterangan Perkara	Unit	Kadar Harga Jabatan (RM)
	BIL NO. 2 - JADUAL KADAR HARGA (LAIN-LAIN)		
M	**INFRA**		
1.0	**JALAN**		
	a. Kerja-kerja memotong jalan rosak sehingga 150mm dari sisi pothole dan membentuk segiempat dengan menggunakan *Diamond Cutter,* termasuk kerja-kerja mengorek *pavement* yang rosak serta membuang sisa ke tempat yang dibenarkan.	M2	18.00
	b. Membersihkan kawasan jalan yang dipotong dari sebarang kekotoran, habuk dan bahan-bahan asing lain yang tidak diperlukan termasuk lebihan taburan *premix* menggunakan *"Blower".*	M2	10.34
	c. Kerja-kerja membekal dan memadat batu baur hancur *(crusher run)* sebagai bahan dasar jalan *(road base*) :		
	i. 100mm	M2	16.39
	ii. 150mm	M2	28.49
	iii. 300mm	M2	42.90
	d. Membekal dan memadat 60mm tebal lapisan pengikat *(binder course) ACWC 28* , termasuk sapuan lapisan asbutimen bergred penembusan 80/100 *(prime coat)* disembur pada kadar 1.4 liter/m² dan dimampatkan dengan mesin penggelek 8 tan.	M2	33.60
	e. Membekal dan memadat 50mm tebal *(macadam bitumen) ACWC 20,* termasuk satu lapisan cecair *(tack coat)* disembur pada kadar 0.55 liter/m² dan dimampatkan dengan mesin penggelek 8 tan.	M2	33.60
	f. Membekal dan memadat 50mm tebal (macadam bitumen) *ACWC 14* , termasuk satu lapisan cecair *(tack coat)* disembur pada kadar 0.55 liter/m² dan dimampatkan dengan mesin penggelek 8 tan.	M2	33.60
	g. Membekal dan memadat 50mm tebal (macadam bitumen) *'cold premix',* termasuk satu lapisan cecair *(tack coat)* disembur pada kadar 0.55 liter/m² dan dimampatkan dengan mesin pemadat mudah alih.	M2	45.60
2.0	**KERJA MENGECAT SUSUR JALAN (KERB) DAN PERABOT JALAN**		
	a. Membekal dan mengecat susur jalan dengan menggunakan cat jenis Weathershield sebanyak 2 lapisan, termasuk membuang kekotoran lama dengan scraper bersama kerja-kerja pembersihan mengikut arahan Pegawai Penguasa serta kerja-kerja berkaitan.	M2	25.74
3.0	**SUSUR JALAN (ROAD KERB)**		
	a. Menanggal dan membuang susur jalan sediada	M	3.74
	b. Membekal dan memasang susur jalan dari konkrit pra tuang (1:2:4-20mm) dengan satu permukaan condong 100mm x 300mm, termasuk tapak konkrit (1:3:6-38mm) 375mm lebar x 50mm tebal diperkukuh di hadapan dan belakang dengan konkrit yang sama, disapu cat jenis berkualiti berwarna hitam dan kuning.	M	39.38
	c. Kerja-kerja membekal dan memasang 150mm x 300mm tinggi susur jalan dari konkrit tuang di situ (*Extruded Kerb* 1:2:4-20mm), termasuk tapak konkrit (1:3:6-38mm) 375mm lebar x 50mm tebal diperkukuh di hadapan dan belakang dengan konkrit yang sama, disapu cat jenis berkualiti berwarna hitam dan kuning.	M	68.09

JADUAL KADAR HARGA BAGI PERLANTIKAN KONTRAKTOR PANEL UNTUK KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN BANGUNAN PEJABAT, BANGUNAN BUKAN PEJABAT, GERAI, DEWAN, TANDAS AWAM, TERMINAL & PONDOK BAS DAN PASAR AWAM SECARA PENGGILIRAN UNTUK MPHS BAGI TAHUN 2025

BQ

Nota Penting : Semua Kuantiti diberi adalah sementara & akan diukur semula di tapak berdasarkan Arahan Kerja yang diluluskan oleh Pegawai / Wakil Penguasa

Bil.	Keterangan kerja	Unit	Kadar Harga Jabatan (RM)
4.0	**PAPAN TANDA NAMA GERAI**		
	a. Kerja-kerja membekal dan memasang papan tanda baru nama gerai, termasuk mengecat keseluruhan permukaan tiang dan papan tanda dengan cat anti pelek kat sebanyak 2 lapisan, serta membuat semula papan tanda sediada dan membuang sisa di lokasi yang dibenarkan oleh pegawai penguasa.	Nos	4,950.00
	PASAR AWAM KUALA KUBU BHARU (contoh) (Rujuk lukisan spesifikasi - Sila dapatkan dari Jabatan Penilaian & Pengurusan Harta sekiranya tidak dilampirkan		
5.0	**BESI PENGHADANG/HAD KETINGGIAN**		
	a. Kerja-kerja membekal dan memasang serta mendirikan besi penghadang jenis *'I-Beam'*, termasuk kerja-kerja *bolt, nut* dan aksesori berkaitan.		
	i. 100mm x 100mm x 6mm	M	385.00
	ii. 125mm x 125mm x 7mm	M	431.20
	iii. 150mm x 150mm x7mm	M	462.00
	iv. 175mm x 175mm x7mm	M	492.80
	v. 200mm x 200mm x8mm	M	523.60
	vi. 250mm x 250mm x9mm	M	554.40
	vii. 300mm x 300mm x10mm	M	585.20
	viii. 350mm x 350mm x 12mm	M	616.00
	ix. 400mm x 400mm 13mm	M	646.80
6.0	**GUARD RAIL**		
	a. Membekal dan memasang *'Standard Galvanised Steel Guardrail'*, termasuk segala peralatan yang perlu untuk kerja dengan sempurna mengikut lukisan spesifikasi.	M	324.80
	b. Kerja-kerja membekal dan memasang tiang sahaja '*Standard Galvanised Guardrail Steel*', termasuk segala peralatan yang perlu untuk kerja dengan sempurna.	Nos	258.50
	c. Kerja-kerja membaiki kerosakan tiang *'Guardrail'* daripada tiang kayu kepada jenis galvanis.	M	220.00
	d. Membekal dan memasang *'Standard Galvanised Steel Guardrail'*, termasuk segala peralatan yang perlu untuk kerja dan perlu mengimpal bolt dan nut tersebut pada tiang guardrail dengan sempurna serta memasang pelekat *'reflector'* bersaiz 50mm x 50mm, pada setiap jarak 3m c/c pada beam dan bersaiz 100mm x 250mm pada setiap tiang.	M	550.00
	e. Kerja-kerja membekal dan memasang *'parking barrier pole', bollard safety post lock* dari jenis *carbon steel* dan anti karat ketinggian 600mm, ketebalan besi diameter 75mm, termasuk kerja mengimpal dan set kunci serta kerja lain yang berkaitan.	Nos	242.00
	f. Kerja-kerja membekal *hand railing* dari jenis keluli lembut berdiameter 50mm dan 75mm, termasuk kerja memotong dan mengimpal, dengan ketinggian 1100mm dari permukaan tanah dan 2000mm panjang serta ditanam menggunakan asas konkrit gred 20, berukuran 300mm x 300mm x 450mm, serta disapu satu lapisan cat anti karat dan satu lapisan cat minyak mengikut warna yang dibenarkan oleh Pegawai Penguasa. ***(Rujuk lukisan spesifikasi – sila dapatkan dari jabatan kejuruteraan sekiranya tidak dilampirkan.)***	Nos	682.00
	g. Kerja membekal dan memasang hand railing di tangga daripada jenis *'stainless steel'*, berukuran 50mm, ketinggian tidak melebihi 1200mm, termasuk kerja memotong dan mengimpal serta aksesori yang berkaitan.	M	1,000.00

JADUAL KADAR HARGA BAGI PERLANTIKAN KONTRAKTOR PANEL UNTUK KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN BANGUNAN PEJABAT, BANGUNAN BUKAN PEJABAT, GERAI, DEWAN, TANDAS AWAM, TERMINAL & PONDOK BAS DAN PASAR AWAM SECARA PENGGILIRAN UNTUK MPHS BAGI TAHUN 2025

BQ

Nota Penting : Semua Kuantiti diberi adalah sementara & akan diukur semula di tapak berdasarkan Arahan Kerja yang diluluskan oleh Pegawai / Wakil Penguasa

Bil.	Keterangan kerja	Unit	Kadar Harga Jabatan (RM)
7.0	**KERJA RUMPUT**		
	a. Kerja-kerja sediakan permukaan, membekal dan menanam rumput secara rapat antara satu sama lain, dibenamkan sedalam 25mm ke dalam permukaan tanah serta kemasan dan kerja lain yang berkaitan.	M2	25.00
	b. Kerja pembersihan menyeluruh kawasan merangkumi kawasan luar dan dalam bangunan termasuk mencantas dahan pokok, membuang daun kering dan memotong pokok serta kemasan dan kerja yang berkaitan	L/S	1,500.00
8.0	**KERJA TANAH**		
	a. Kerja-kerja penggalian tanah ke paras (dengan tangan).	M3	20.00
	b. Kerja-kerja membekal dan memadat pasir menggunakan jentera serta kerja lain yang berkaitan berukuran :		
	i. 100mm		9.00
	ii. 150mm		13.50
	iii. 300mm		27.00
	c. Kerja-kerja membekal dan memadat tanah menggunakan jentera serta kerja lain yang berkaitan.	M3	25.00
9.0	**KERJA ROAD MARKING**		
	a. Kerja-kerja sediakan permukaan dan sapu 3 lapisan cat rintangan cuaca *weathershield* 100mm lebar, serta kerja lain yang berkaitan.		
	GARISAN KUNING		
	i. Lot Khemah	Lot	15.00
	b. Kerja-kerja membekal segala peralatan, bahan-bahan, jentera dan tenaga buruh untuk mengecat jalan jenis Thermoplastic termasuk *Prime Coat dan Glass Bead*, serta membersihkan permukaan jalan serta yang tercatat di dalam penentuan kerja dan Arahan Teknik Jalan 2D/85. Kerja mengecat Roadmarking merangkumi semua jenis garisan kecuali Tulisan Abjad. Kesemua garisan jalan tersebut hendaklah dicat selebar 3mm, kecuali garisan *Transverse Bar dan Speed Breaker Anti Skid* serta kerja lain yang berkaitan.		
	GARISAN PUTIH		
	i. Single arrow	Nos	80.00
	ii. Double arrow	Nos	125.00
	iii. Lot parking kereta lebar 100mm, berukuran 4800mm x 2500mm.	Lot	55.00
	iv. Lot parking motosikal lebar 100mm, berukuran 1000mm x 2000mm.	Lot	25.00
	v. Edge line	M	18.00
	vi Middle line	M	18.00
	SENARAI KUANTITI (BQ)		
10.0	**PAPAN TANDA CUKAI TAKSIRAN**		
	Kerja-kerja membekal dan memasang papan tanda cukai taksiran seperti spesifikasi berikut :-	Nos	8,800.00
	i. *Board : Aluminium Composite Panel (ACM)* (8' X 12')		
	ii. *Frame* : 8' X 12' X 1 1/2" *(Aluminium Angles)*		
	iii. *Sticker : 1200 DPI UV Latex* – kuning, hitam, merah, biru, putih, dan logo MPHS		
	iv. Tiang : Tiang berbentuk segi tiga (*sila rujuk lampiran*)		
	v. Lapisan *anti-stick*		

JADUAL KADAR HARGA BAGI PERLANTIKAN KONTRAKTOR PANEL UNTUK KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN BANGUNAN PEJABAT, BANGUNAN BUKAN PEJABAT, GERAI, DEWAN, TANDAS AWAM, TERMINAL & PONDOK BAS DAN PASAR AWAM SECARA PENGGILIRAN UNTUK MPHS BAGI TAHUN 2025

BQ

Nota Penting : Semua Kuantiti diberi adalah sementara & akan diukur semula di tapak berdasarkan Arahan Kerja yang diluluskan oleh Pegawai / Wakil Penguasa

Bil.	Keterangan kerja	Unit	Kadar Harga Jabatan (RM)
	BIL NO. 2 - JADUAL KADAR HARGA (LAIN-LAIN)		
N	**KELENGKAPAN PEJABAT**		
1.0	**AKSESORI TINGKAP DAN PINTU**		
	a) Kerja-kerja membekal dan memasang lapisan *'Tinted'* gelap pada permukaan kaca termasuk kerja-kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa	M2	104.50
	b. Kerja-kerja membekal dan memasang lapisan *'Tinted Frosted'* pada permukaan kaca termasuk kerja-kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa	M2	104.50
	c. Kerja-kerja membekal dan memasang *'Roller Blind'* dari jenis *'Fabric'* termasuk kelengkapan yang berkaitan	M2	297.00
	d. Kerja-kerja membekal dan memasang *'Vertical Blind'* dari jenis *'Fabric'* termasuk kelengkapan yang berkaitan mengikut spesifikasi pengilang	M2	165.00
2.0	**TONG SAMPAH 'LITTER BIN'**		
	a. Kerja-kerja membekal dan memasang set tong sampah jenis *'litter bin'* termasuk kerja pemasangan mengikut arahan pengilang serta kerja lain yang berkaitan	Set	35.00
3.0	**PERALATAN SET KUNCI & PINTU**		
	a. Kerja-kerja membekal dan memasang set aksesori pintu termasuk kerja pemasangan dan kemasan serta kerja lain yang berkaitan		
	i. Tombol pintu	Set	50.00
	ii. Padlock	Set	50.00
	iii. Handle tingkap & pintu	Set	12.00
	iv. Selak	Set	10.00
4.0	***HIDRAULIC DAMPER'***		
	a. Kerja-kerja membekal dan memasang set 'hidraulic damper' termasuk kerja pemasangan mengikut arahan pengilang serta kerja lain yang berkaitan	Set	320.00
5.0	**KERJA WORK STATION**		
	a. Kerja-kerja membekal dan memasang L-shape Workstation (Penolong Pegawai), L-shape workstation with low side cabinet, main table with O shape epoxy metal leg, wire management with 4 geng junction box on top surface - Size : 1500mm (W) x 740mm (D) x 760mm (H) - Material : 25mm thk melamine MDF board, 50mm metal square metal leg with epoxy white	Set	3,000.00
	Kerja-kerja membekal dan memasang 'Partition'		
	b. Full Fabric C/W Centre Trunking 1500mm (H) x 1200mm (W) x 55mm (Thk)	Nos	535.00
	c. Full Fabric C/W Centre Trunking 1500mm (H) x 900mm (W) x 55mm (Thk)	Nos	463.00
	d. Full Fabric C/W Centre Trunking 1200mm (H) x 1200mm (W) x 55mm (Thk)	Nos	500.00
	e. Full Fabric C/W Centre Trunking 1200mm (H) x 1500mm (W) x 55mm (Thk)	Nos	500.00
	f. End Post (1500mm (H))	Nos	120.00

Dokumen Meja Terkawal

JADUAL KADAR HARGA BAGI PERLANTIKAN KONTRAKTOR PANEL UNTUK KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN BANGUNAN PEJABAT, BANGUNAN BUKAN PEJABAT, GERAI, DEWAN, TANDAS AWAM, TERMINAL & PONDOK BAS DAN PASAR AWAM SECARA PENGGILIRAN UNTUK MPHS BAGI TAHUN 2025

BQ

Nota Penting : Semua Kuantiti diberi adalah sementara & akan diukur semula di tapak berdasarkan Arahan Kerja yang diluluskan oleh Pegawai / Wakil Penguasa

Bil.	Keterangan Kerja	Unit	Kadar Harga Jabatan (RM)
	g. Joint Post (1500mm (H))	Nos	120.00
	h. End Post	Nos	60.00
	i. Tee Post (1500mm (H))	Nos	100.00
	j. End Post (1200mm (H))	Nos	100.00
	- Structure : 25mm thk extruded aluminium frame with epoxy powder coated		
	- Board : Fibreboard covered with fabric at both side		
	k. Kerja-kerja membekal Kerusi 'netting backrest'	Nos	720.00
	Highback chair with netting, PU moulded foam sitting, synchronized mechanism with locking system, imported gas lift, 5 pronged metal base with 65mm nylon castor.		
	- colour material can be selected		
	l. Kerja-kerja membekal 'Wire Trunking' ukuran 1150mm (W) x 91mm (H)	Nos	135.00
	Kerja-kerja membekal dan memasang 'Partition' :		
	m. Full Fabric C/W Centre Trunking 1200mm (H) x 1500mm (W) x 55mm (Thk)	Nos	535.00
	n. Full Glass C/W Centre Trunking 1200mm (H) x 750mm (W) x 55mm (Thk)	Nos	430.00
	o. End Post (1200mm (H))	Nos	100.00
	p. Square Post (1200mm (H))	Nos	100.00
	q. Tee Post (1200mm (H))	Nos	100.00
	- Structure : 25mm thk extruded aluminium game with epoxy powder coated		
	- Board : Fibreboard covered with fabric at both side		
	r. Partition Half Glass C/W Centre Trunking 1500mm (H) x 800mm (W) x 55mm (Thk)	Nos	500.00
	s. End Post (1500mm (H))	Nos	100.00
	t. Kerja-kerja membekal 'Wire Trunking' ukuran 1150mm (W) x 91mm (H)	Nos	135.00
	- colour White		
6.0	**KABINET TABLETOP**		
	Kerja-kerja membekal dan memasang kabinet tabletop :	Set	1,200.00
	a. Berukuran 600mm 600mm		
	b. Frame aluminium powder coated		
	c. Aksesori berkaitan		

JADUAL KADAR HARGA BAGI PERLANTIKAN KONTRAKTOR PANEL UNTUK KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN BANGUNAN PEJABAT, BANGUNAN BUKAN PEJABAT, GERAI, DEWAN, TANDAS AWAM, TERMINAL & PONDOK BAS DAN PASAR AWAM SECARA PENGGILIRAN UNTUK MPHS BAGI TAHUN 2025

BQ

Nota Penting : Semua Kuantiti diberi adalah sementara & akan diukur semula di tapak berdasarkan Arahan Kerja yang diluluskan oleh Pegawai / Wakil Penguasa

Bil.	Keterangan Kerja	Unit	Kadar Harga Jabatan (RM)
	BIL NO. 2 - JADUAL KADAR HARGA (LAIN-LAIN)		
O	**PEST CONTROL**		
	a. Menggunakan alat penyembur yang boleh mengisi satu kuantiti bancuhan yang diperlukan dengan mengisi bekas tersebut dengan air yang bersih dalam kuantiti separuh daripada jumlah bancuhan. Kemudian PREMISE 200SC dicampurkan mengikut kadar bancuhan yang ditetapkan dalam jadual sukatan. Seterusnya baki air ditambah mengikut keperluan dan dikacau sehingga sebati dan disembur pada bahagian dalam dan luar bangunan yang terlibat. Jenis Rawatan: INTENSIVE TREATMENT Nisbah Bancuhan: 12.5ml racun / 10 liter air Bahan Kimia: Premise 200 SC - Bahan Aktif: 18.3% - Bahan Lengai: 81.7%	M2	5.50
	b. Menebuk lubang pada lantai atau dinding konkrit dimana setiap lubang berdiameter 16mm sedalam 450mm pada jarak 0.4mm antara lubang dan 0.10m dari lantai atau dinding bangunan. Memasukkan bahan kimia jenis PREMISE 200 SC sebanyak 5 liter menggunakan pam bertekanan tinggi antara 25psi - 30psi. Lubang yang disuntik ditampal semula menggunakan bancuhan simen bagi mendapatkan kemasan asal. Jenis Rawatan: INTENSIVE TREATMENT Nisbah Bancuhan: 12.5ml racun / 10 liter air Bahan Kimia: Premise 200 SC - Bahan Aktif: 18.3% - Bahan Lengai: 81.7%	M2	6.60
	c. Membekal, memeriksa dan memasang menggunakan kaedah umpan 'Baiting System' keseluruhan bangunan terutamanya diatas permukaan yang terdapat laluan atau sarang anai-anai sehingga selesai isu anai-anai dalam tempoh jaminan (1 Tahun) termasuk mengemukakan laporan kerja dan surat jaminan serta kerja lain yang berkaitan	M2	13.50
	BIL NO. 2 - JADUAL KADAR HARGA (LAIN-LAIN)		
P	**BESI *STAINLESS STEEL***		
	a. Membekal dan memasang jerejak (grille) dari stainless steel termasuk bolt dan semua kelengkapan yang perlu serta mengikut reka bentuk yang dipersetujui serta kerja lain yang berkaitan.	M2	2,400.00
	b. Kerja-kerja membekal dan memasang kepingan plat besi dari jenis stainless steel 3mm tebal termasuk bolt dan semua kelengkapan yang perlu dan kerja lain yang berkaitan	M2	2,160.00
	c. Kerja-kerja membekal dan memasang besi stainless steel 3mm tebal jenis bulat termasuk mereka bentuk dan mengimpal dan kerja lain yang berkaitan		
	38 diameter	M	175.00
	50 diameter	M	290.00
	80 diameter	M	420.00
	100 diameter	M	540.00
Q	**GRIP HANDBAR HANDLE**		
	a. Membekal & memasang grip handbar handle dan semua kelengkapan serta kerja lain yang berkaitan		
	30cm	Set	800.00
	40cm	Set	850.00
	50cm	Set	880.00
	60cm	Set	920.00

JADUAL KADAR HARGA BAGI PERLANTIKAN KONTRAKTOR PANEL UNTUK KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN BANGUNAN PEJABAT, BANGUNAN BUKAN PEJABAT, GERAI, DEWAN, TANDAS AWAM, TERMINAL & PONDOK BAS DAN PASAR AWAM SECARA PENGGILIRAN UNTUK MPHS BAGI TAHUN 2025

BQ

Nota Penting : Semua Kuantiti diberi adalah sementara & akan diukur semula di tapak berdasarkan Arahan Kerja yang diluluskan oleh Pegawai / Wakil Penguasa

Bil.	Keterangan Kerja	Unit	Kadar Harga Jabatan (RM)
	b. Membekal & memasang foldable U-shape dan semua kelengkapan serta kerja lain yang berkaitan		
	30cm	Set	850.00
	40cm	Set	880.00
	50cm	Set	900.00
	60cm	Set	950.00
	BIL NO. 2 - JADUAL KADAR HARGA (LAIN-LAIN)		
Q	**PERALATAN ELEKTRIK**		
	Kerja membekal dan memasang peralatan eletrik termasuk kemasan dan kerja lain yang berkaitan :		
	a. Kabel elektrik utk 3 hala @ saiz 2.50mm g/p	m/run	45.00
	b. Kabel elektrik utk 3 hala @ saiz 10.00mm g/p	m/run	55.00
	c. Set Peti Suis Utama (ELCB, MCCB dll) 1 phase (240V)	item	750.00
	d. Set Peti Suis Utama (ELCB, MCCB dll) 3 phase (415V)	item	900.00
	e. Set 1 x 1 Lampu panjang LED 20W & reflective & casing	Set	250.00
	f. Set 1 x 1 Lampu pendek LED 10W & reflective casing	Set	175.00
	g. Set Lampu down light jenis LED & casing (18W min.)	Set	200.00
	h. Lampu 'tube light' jenis LED kurang 20W	Set	50.00
	i. Tiub lampu kalimantang panjang jenis LED kurang 20W	Nos	50.00
	j. Tiub lampu kalimantang pendek jenis LED kurang 10W	Nos	30.00
	k. Set 1 unit Plug Point 13A (SIRIM) & kerja pendawaian	Set	45.00
	l. Set 1 unit 2 way Switch (SIRIM) & kerja pendawaian	Set	30.00
	m. Set 1 unit Plug Point 20A (SIRIM) & kerja pendawaian	Set	80.00
	n. Set Kipas dinding (standard) & regulator & pendawaian dgn. saiz min. 16"/18"/20"	Set	400.00
	o. Set Kipas siling (standard) & regulator dan pendawaian dgn. saiz min. 36"/42"/52"	Set	375.00
	p. Set Kipas dinding jenis industri dgn bracket pada dinding & pendawaian dgn. saiz min. 22"/24"/26	Set	600.00
	q. Set Kipas gergasi HVLS jenis industri dgn bracket penuh & pendawaian dgn. saiz min. 18'/20'/22'/24'	Set	15,000.00
	r. Set 'wall mount exhaust fan' (standard) & pendawaian dgn. Saiz 6"/8"/10"/12"	Set	750.00
	s. 'Set 'ceiling mount exhaust fan' (standard) & pendawaian dgn. Saiz 6"/8"/10"12"	Set	900.00
	t. Tanda laluan keluar kecemasan `EXIT' jenis LED & pendawaian	Nos	300.00
	u. Set lampu kecemasan jenis LED 1.5W (standard)& pendawaian	Nos	150.00
	v. Set Penghawa Dingin & Compressor 1.5 HP (Inverter) & pendawaian	Nos	4,500.00
	w. Set Penghawa Dingin & Compressor 2.0 HP (Inverter)& pendawaian	Nos	5,500.00
	x. Set Penghawa Dingin & Compressor 3.0 HP (Inverter) & pendawaian	Nos	8,000.00
	y. Set paip 'isolation' & perkakasan	m/run	2,000.00
	z. Lampu spotlight jenis LED (max 120W) & perkakas	Nos	650.00
	aa. Set 'trunking' jenis PVC & Perkakasan	m/run	200.00
	ab. Set 'trunking' jenis GI & Perkakasan	m/run	350.00
	ac. Set 'Solar panel' c/w monocrystalline & perkakasan	Set	10,000.00
	ad. Set 1 unit suis 20A (aircond)	Set	25.00
	ae. Set sensor infrared & perkakasan	Set	35.00

Dokumen Meja Terkawal

JADUAL KADAR HARGA BAGI PERLANTIKAN KONTRAKTOR PANEL UNTUK KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN BANGUNAN PEJABAT, BANGUNAN BUKAN PEJABAT, GERAI, DEWAN, TANDAS AWAM, TERMINAL & PONDOK BAS DAN PASAR AWAM SECARA PENGGILIRAN UNTUK MPHS BAGI TAHUN 2025

BQ

Nota Penting : Semua Kuantiti diberi adalah sementara & akan diukur semula di tapak berdasarkan Arahan Kerja yang diluluskan oleh Pegawai / Wakil Penguasa

Bil.	Keterangan Kerja	Unit	Kadar Harga Jabatan (RM)
	BIL NO. 2 - JADUAL KADAR HARGA (LAIN-LAIN)		
R	**LONGKANG**		
1.0	Kerja-kerja menggali dan membuang tembok longkang sedia ada tidak melebihi 1500mm tetapi tidak melebihi 3000mm ukuran (dengan jentera/tangan) termasuk membuang sisa di tempat yang dibenarkan oleh Pegawai Penguasa. (lain/longkang1/1b)		
	a) dengan jentera	M3	22.10
	b) dengan tangan	M3	70.20
2.0	Kerja-kerja membekal dan memadat konkrit tidak bertetulang (Site Mixed) gred 15 (1:2:4-9mm) 75mm purata tebal lantai atau batu baur (ikut kesesuaian tanah) untuk tapak asas longkang. (Lean Concrete)	M2	31.10
3.0	Kerja-kerja memasang, membengkok dan memotong kepingan jejaring (BRC) No. B7 atau tetulang keluli dikimpal berbentuk jejaring 100mm x 400mm, beratnya 4.53kg setiap meter persegi. (BRC B7)	M2	29.40
4.0	Kerja-kerja memasang, membengkok dan memotong kepingan jejaring (BRC) No. A10 atau tetulang keluli dikimpal berbentuk jejaring 100mm x 400mm, beratnya 6.16kg setiap meter persegi. (BRC A10)	M2	61.8
5.0	Membekal, memotong dan memasang acuan konkrit daripada papan tidak berketam pada muka-muka yang pugak (Vertical) termasuk kerja-kerja menanggal dan membuang.	M2	63.00
6.0	Kerja-kerja menuang dan memadat konkrit 'Ready Mixed'/tuang disitu gred 20 bertetulang disitu untuk lantai dan tembok longkang tebal 100mm/150mm/Ready Mixed/tuang disitu.		
	i. 50mm tebal (Ready Mix)	M2	20.80
	ii. 50mm tebal (Tuang Disitu)	M2	29.60
	iii. 75mm tebal (Ready Mix)	M2	31.30
	iv. 75mm tebal (Tuang Disitu)	M2	43.20
	v. 100mm tebal (Ready Mix)	M2	41.60
	vi. 100mm tebal (Tuang Disitu)	M2	57.60
	vii. 150mm tebal (Ready Mix)	M2	62.60
	viii. 150mm tebal (Tuang Disitu)	M2	86.50
7.0	Kerja-kerja membekal dan memasang longkang jenis separuh bulatan (halfround) jenis tembikar bergilap (HRGW) dan di sambung dengan simen mortar 1:3 saiz:-		
	i. 225mm	M	22.00
	ii. 300mm	M	29.40
	iii. 450mm	M	11.00
8.0	**LONGKANG PUDU CUT**		
	Kerja-kerja membekal dan memasang longkang jenis 'Pudu Cut' dan disambung dengan simen mortar 1:3 saiz:-		
	i. 1050mm x 760mm	M	137.50

Dokumen Meja Terkawal

JADUAL KADAR HARGA BAGI PERLANTIKAN KONTRAKTOR PANEL UNTUK KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN BANGUNAN PEJABAT, BANGUNAN BUKAN PEJABAT, GERAI, DEWAN, TANDAS AWAM, TERMINAL & PONDOK BAS DAN PASAR AWAM SECARA PENGGILIRAN UNTUK MPHS BAGI TAHUN 2025

BQ

Nota Penting : Semua Kuantiti diberi adalah sementara & akan diukur semula di tapak berdasarkan Arahan Kerja yang diluluskan oleh Pegawai / Wakil Penguasa

Bil.	Keterangan Kerja	Unit	Kadar Harga Jabatan (RM)
9.0	**LONGKANG JENIS U-SHAPE**		
	Kerja-kerja membekal dan memasang longkang jenis 'U-Shape' termasuk kerja-kerja penggalian yang tidak melebihi 1.50m dalam dan konkrit 1:2:4 - 19mm agg sebagai asas.		
	With Dry wheather flow		
	i. 300mm x 300mm	M	199.70
	ii. 450mm x 450mm	M	298.90
	iii. 600mm x 600mm	M	368.90
	iv. 900mm x 900mm	M	585.90
	v. 1200mm x 1200mm	M	797.60
	vi. 1500mm x 1500mm	M	996.00
	nota: Perlulah mendapatkan daripada pembekal yang mempunyai *'PCL Product Certificate License'*		
10.0	**LONGKANG JENIS L-SHAPE**		
	Kerja-kerja membekal dan memasang longkang jenis 'L-shape' termasuk kerja-kerja penggalian dan konkrit 1:2:4 - 19mm agg sebagai asas.		
	i. 900mm x 450mm	Nos	1,485.00
	ii. 1200mm x 750mm	Nos	1,980.00
	iii. 1500mm x 1050mm	Nos	2,475.00
	iv. 1800mm x 1350mm	Nos	2,970.00
	v. 2100mm x 1650mm	Nos	3,465.00
	vi. 2400mm x 1950mm	Nos	3,960.00
	vii. 2700mm x 2100mm	Nos	4,455.00
	viii. 3000mm x 2400mm	Nos	4,950.00
	nota: Perlulah mendapatkan daripada pembekal yang mempunyai *'PCL Product Certificate License'*		
11.0	**PEMBENTUNG/BOX CULVERT**		
	Kerja-kerja membekal dan memasang pembentung kekotak (Box Culvert) termasuk penutup dan kerja-kerja penggalian tidak melebihi 1.50m dalam dan konkrit 1:2:4 - 19mm agg sebagai asas.		
	i. 300mm x 300mm	M	401.50
	ii. 450mm x 450mm	M	602.20
	iii. 600mm x 600mm	M	801.70
	iv. 900mm x 900mm	M	1,201.50
	v. 1200mm x 1200mm	M	1,602.00
	vi. 1500mm x 1500mm	M	2,002.50
12.0	**CAPPING BEAM**		
	Kerja-kerja membina 'Capping Beam' pada kedua belah bibir dan diikat pada 'Starter Bar' dengan ketebalan 150mm, 200mm, 300mm, termasuk kerja-kerja memasang tetulang 4Y12, R6 150mm c/c, menuang konkrit gred 20 dan memasang papan acuan termasuk menanggal dan membuang.		
	i. 150mm	M	79.20
	ii. 200mm	M	96.80
	iii.300mm	M	129.80

Dokumen Meja Terkawal

JADUAL KADAR HARGA BAGI PERLANTIKAN KONTRAKTOR PANEL UNTUK KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN BANGUNAN PEJABAT, BANGUNAN BUKAN PEJABAT, GERAI, DEWAN, TANDAS AWAM, TERMINAL & PONDOK BAS DAN PASAR AWAM SECARA PENGGILIRAN UNTUK MPHS BAGI TAHUN 2025

BQ

Nota Penting : Semua Kuantiti diberi adalah sementara & akan diukur semula di tapak berdasarkan Arahan Kerja yang diluluskan oleh Pegawai / Wakil Penguasa

Bil.	Keterangan Kerja	Unit	Kadar Harga Jabatan (RM)
13.0	**STRUT**		
	Kerja-kerja membina strut konkrit bertetulang 4Y12, R6 150mm c/c termasuk menuang konkrit Gred 20 dan memasang papan acuan termasuk menanggal dan membuang serta dibina setiap 3m c/c panjang dengan kelebaran bersaiz:-		
	i. 600mm	Nos	60.50
	ii. 900mm	Nos	93.50
	iii. 1200mm	Nos	121.00
	iv. 1500mm	Nos	143.00
14.0	**WEEPHOLES**		
	Kerja-kerja membekal dan memasang paip UPVC sebagai lubang titisan (Weepholes) 305mm panjang termasuk litupan batu dan pasir bersih di satu hujung.		
	i. 50mm	Nos	4.90
	ii. 100mm	Nos	7.00
	iii. 150mm	Nos	10.90
15.0	**TEMBOK BATA**		
	Kerja-kerja membekal dan mengikat tembok bata campuran pasir dan simen diperkuat menggunakan mortar simen dan pasir 1:3.		
	i. 225mm tebal	M2	124.70
	ii. 113mm tebal	M2	63.30
16.0	Kerja-kerja melepa menggunakan simen dan pasir (1:3) atau skrid dilepa licin berketebalan 25mm.	M2	30.50
17.0	Lurang tidak lebih 1200mm dalam termasuk penggalian membentuk 100mm asas konkrit (1:3:6-38mm) membuat rusuk (Benching) dan saluran-saluran membina 115mm dinding bata berlepa simen mortar (1:3) dinding bahagian dalam dialas dengan 12mm tebal lepa simen dan pasir. (lain/longkang4/17ii)		
	i. 450mm x 450mm	Nos	495.00
	ii. 600mm x 600mm	Nos	660.00
	iii.900mm x 900mm	Nos	880.00
	iv.1200mm x 1200mm	Nos	1,100.00
	v. 1500mm x 1500mm	Nos	1320
	vi. 1800mm x 1800mm	Nos	1,650.00
18.0	Kerja-kerja membekal dan menimbus tanah di kedua-dua belah tembok longkang serta kerja memadat termasuk kerja-kerja merapi tenaga dengan buruh.	M3	26.10

Dokumen Meja Terkawal

JADUAL KADAR HARGA BAGI PERLANTIKAN KONTRAKTOR PANEL UNTUK KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN BANGUNAN PEJABAT, BANGUNAN BUKAN PEJABAT, GERAI, DEWAN, TANDAS AWAM, TERMINAL & PONDOK BAS DAN PASAR AWAM SECARA PENGGILIRAN UNTUK MPHS BAGI TAHUN 2025

BQ

Nota Penting : Semua Kuantiti diberi adalah sementara & akan diukur semula di tapak berdasarkan Arahan Kerja yang diluluskan oleh Pegawai / Wakil Penguasa

Bil.	Keterangan Kerja	Unit	Kadar Harga Jabatan (RM)
19.0	**GRATING**		
	Kerja-kerja membekal dan memasang baru besi penutup longkang (M.S Cover) dari M.S. Plate 75mm x 50mm x 10mm 'M.S. Angle Iron' untuk slab termasuk kerja-kerja mengecat dan 2 bil engsel ditanam (Bolt) ke lantai. (lain/longkang4/20)		
	i. 300mm x 300mm	Nos	385.00
	ii. 450mm x 450mm	Nos	550.00
	iii. 600mm x 600mm	Nos	715.00
	iv. 900mm x 750mm	Nos	880.00
	v. 900mm x 900mm	Nos	1,045.00
	vi. 1200mm x 1200mm	Nos	1,430.00
	vii. 1400mm x 1000mm	Nos	1,375.00
	viii. 1500mm x 1500mm	Nos	1,650.00
	ix. 1800mm x 1800mm	Nos	1,980.00
	x. 1.0m x 1.0m	M2	1,155.00
20.0	**PENUTUP LONGKANG JENIS 'PRECAST CONCRETE'**		
	Kerja-kerja membekal dan memasang 'Precast Concrete Heavy Duty with Lifting Hole' bersaiz:- (lain/longkang5/21)		
	i. 300mm x 450mm x 50mm (lain/longkang5/21)	Nos	66.00
	ii. 300mm x 450mm x 75mm	Nos	84.70
	iii. 300mm x 450mm x 125mm	Nos	88.00
	iv. 300mm x 600mm x 50mm	Nos	99.00
	v. 300mm x 600mm x 75mm	Nos	110.00
	vi. 300mm x 600mm x 125mm	Nos	121.00
	vii. 300mm x 900mm x 50mm	Nos	132.00
	viii. 300mm x 900mm x 75mm	Nos	143.00
	ix. 300mm x 900mm x 125mm	Nos	154.00
	x. 450mm x 450mm x 50mm	Nos	165.00
	xi. 450mm x 450mm x 75mm	Nos	181.50
	xii. 450mm x 450mm x 125mm	Nos	187.00
	xiii. 450mm x 600mm x 50mm	Nos	198.00
	xiv. 450mm x 600mm x 50mm	Nos	209.00
	xv. 450mm x 600mm x 125mm	Nos	220.00
	xvi. 600mm x 600mm x 50mm	Nos	231.00
	xvii. 600mm x 600mm x 100mm	Nos	242.00
	xviii. 600mm x 600mm x 125mm	Nos	253.00
	xix. 600mm x 900mm x 50mm	Nos	275.00
	xx. 600mm x 900mm x 75mm	Nos	286.00
	xxi. 600mm x 900mm x 100mm	Nos	297.00
	xxii. 600mm x 900mm x 125mm	Nos	308.00
	xxiii. 750mm x 600mm x 75mm	Nos	341.00

JADUAL KADAR HARGA BAGI PERLANTIKAN KONTRAKTOR PANEL UNTUK KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN BANGUNAN PEJABAT, BANGUNAN BUKAN PEJABAT, GERAI, DEWAN, TANDAS AWAM, TERMINAL & PONDOK BAS DAN PASAR AWAM SECARA PENGGILIRAN UNTUK MPHS BAGI TAHUN 2025

BQ

Nota Penting : Semua Kuantiti diberi adalah sementara & akan diukur semula di tapak berdasarkan Arahan Kerja yang diluluskan oleh Pegawai / Wakil Penguasa

Bil.	Keterangan Kerja	Unit	Kadar Harga Jabatan (RM)
21.0	**PENUTUP LONGKANG JENIS (COMPRESSED CONCRETE)**		
	Kerja-kerja membekal dan memasang 'Compressed Concrete Heavy Duty with Drain Hole' bersaiz:-		
	i. 300mm x 450mm x 50mm	Nos	390.50
	ii. 300mm x 450mm x 75mm	Nos	401.50
	iii. 300mm x 450mm x 125mm	Nos	412.50
	iv. 300mm x 600mm x 50mm	Nos	418.00
	v. 300mm x 600mm x 75mm	Nos	429.00
	vi. 300mm x 600mm x 125mm	Nos	440.00
	vii. 300mm x 900mm x 50mm	Nos	473.00
	viii. 300mm x 900mm x 75mm	Nos	484.00
	ix. 300mm x 900mm x 125mm	Nos	495.00
	x. 400mm x 600mm x 50mm	Nos	396.00
	xi. 400mm x 600mm x 75mm	Nos	418.00
	xii.400mm x 600mm x 100mm	Nos	440.00
	xiii. 400mm x 600mm x 125mm	Nos	462.00
	xiv. 450mm x 450mm x 50mm	Nos	445.00
	xv. 450mm x 450mm x 75mm	Nos	456.50
	xvi. 450mm x 450mm x 125mm	Nos	467.50
	xvii. 450mm x 600mm x 50mm	Nos	473.00
	xviii. 450mm x 600mm x 75mm	Nos	484.00
	xix. 450mm x 600mm x 125mm	Nos	495.00
	xx. 600mm x 600mm x 50mm	Nos	528.00
	xxi. 600mm x 600mm x 75mm	Nos	539.00
	xxii. 600mm x 600mm x 125mm	Nos	550.00
22.0	**IRON ANGEL STEEL FRAME**		
	Kerja-kerja membekal dan memasang 'Iron Angle Steel Frame' dengan ketebalan 5mm sebagai perlindungan kepada penutup longkang serta kerja-kerja berkaitan bersaiz:-		
	i. 300mm x 450mm x 50mm	Nos	71.50
	ii. 300mm x 450mm x 75mm	Nos	73.70
	iii. 300mm x 450mm x 125mm	Nos	78.10
	iv. 300mm x 600mm x 50mm	Nos	91.30
	v. 300mm x 600mm x 75mm	Nos	93.50
	vi. 300mm x 600mm x 125mm	Nos	97.90
	vii. 300mm x 900mm x 50mm	Nos	137.50
	viii. 300mm x 900mm x 75mm	Nos	139.70
	ix. 300mm x 900mm x 125mm	Nos	144.10
	x. 450mm x 450mm x 50mm	Nos	102.30
	xi. 450mm x 450mm x 75mm	Nos	104.50
	xii. 450mm x 450mm x 125mm	Nos	108.90
	xiii. 400mm x 600mm x 50mm	Nos	122.10
	xiv. 400mm x 600mm x 75mm	Nos	124.30
	xv. 400mm x 600mm x 100mm	Nos	126.50
	xvi. 400mm x 600mm x 125mm	Nos	128.70
	xvii. 450mm x 600mm x 50mm (lain/longkang6/23xvii)	Nos	137.50
	xviii. 450mm x 600mm x 75mm	Nos	139.70
	xix. 450mm x 600mm x 125mm	Nos	144.10
	xx. 600mm x 600mm x 50mm	Nos	183.70
	xxi. 600mm x 600mm x 100mm	Nos	188.10
	xxii. 600mm x 600mm x 125mm	Nos	190.30

JADUAL KADAR HARGA BAGI PERLANTIKAN KONTRAKTOR PANEL UNTUK KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN BANGUNAN PEJABAT, BANGUNAN BUKAN PEJABAT, GERAI, DEWAN, TANDAS AWAM, TERMINAL & PONDOK BAS DAN PASAR AWAM SECARA PENGGILIRAN UNTUK MPHS BAGI TAHUN 2025

BQ

Nota Penting : Semua Kuantiti diberi adalah sementara & akan diukur semula di tapak berdasarkan Arahan Kerja yang diluluskan oleh Pegawai / Wakil Penguasa

Bil.	Keterangan Kerja	Unit	Kadar Harga Jabatan (RM)
23.0	**PENUTUP LONGKANG PLASTIK**		
	Kerja-kerja membekal dan memasang penutup longkang dari jenis "UV Plastic" dengan berukuran:		
	a. 9" x 17" Drain Cover Size: 228mm (W) x 431mm (L)	M	60.50
	b. 9" x 12" Drain Cover Size: 228mm (W) x 304mm (L)	M	77.00
	c. 6" x 14" Drain Cover Size: 154mm (W) x 355mm (L)	M	52.80
	d. 12" x 18" Heavy-Duty Drain Cover Size: 300mm (W) x 457mm (L)	M	88.00
24.0	**SUMP LONGKANG**		
	Bekal & pasang 'sump' longkang termasuk kemasan denga berukuran:		
	a. 500mm x 500mm	Nos	400.00
	b. 1000mm x 1000mm	Nos	600.00
	c. 1500mm x 1500mm	Nos	850.00
	BIL NO. 2 - JADUAL KADAR HARGA (LAIN-LAIN)		
S	**ALAT PENCEGAHAN KEBAKARAN**		
1.0	**FIRE EXTINGUISHER**		
	a. Kerja-kerja membekal dan memasang alat pemadam api termasuk penyediaan laporan serta disahkan oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat:		
	i) 9kg ABC dry powder	Nos	280.00
	ii) 2kg Karbon Dioksida CO2	Nos	300.00
	b. Kerja-kerja menyelenggara alat pemadam api termasuk penyediaan laporan serta disahkan oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat:		
	i) 9kg ABC dry powder	Nos	120.00
	ii) 2kg Karbon Dioksida CO2	Nos	130.00
2.0	**CONVENTIONAL FIRE ALARM SYSTEM**		
	Kerja membekal dan memasang, tidak termasuk pendawaian:-		
	a. Smoke Detector - photoelectric	Nos	325.00
	b. Heat Detector	Nos	260.00
	c. Breakglass	Nos	325.00
	d. Alarm Bell	Nos	260.00
	e. Flashing Light	Nos	325.00
	f. Electro Magnet Door Holder	Nos	950.00
	g. Mimic Diagram		
	2-12 zone	Nos	3,000.00
	h. Zone card c/w component	Nos	750.00
	i. Charge card c/w component	Nos	800.00
	j. Control supervisor card c/w component	Nos	800.00
	k. Power supply card c/w component w/o timer	Nos	800.00
	l. Power supply card c/w component & timer	Nos	1,000.00
	m. Gas discharge card c/w component	Nos	750.00
	n. flashing light	Nos	750.00
3.0	**SPRINKLER SYSTEM**		
	a. Sprinkler head	Nos	400.00
	b. Air release valve	Nos	500.00
	c. 25mm gate valve	Nos	340.00
	d. Sprinkler alarm valve	Nos	8,000.00
	e. Breeching inlet	Nos	4,800.00

JADUAL KADAR HARGA BAGI PERLANTIKAN KONTRAKTOR PANEL UNTUK KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN BANGUNAN PEJABAT, BANGUNAN BUKAN PEJABAT, GERAI, DEWAN, TANDAS AWAM, TERMINAL & PONDOK BAS DAN PASAR AWAM SECARA PENGGILIRAN UNTUK MPHS BAGI TAHUN 2025

BQ

Nota Penting : Semua Kuantiti diberi adalah sementara & akan diukur semula di tapak berdasarkan Arahan Kerja yang diluluskan oleh Pegawai / Wakil Penguasa

Bil.	Keterangan Kerja	Unit	Kadar Harga Jabatan (RM)
	f. Breeching inlet cabinet (M.S)	Nos	1,560.00
	g. Pressure gauge	Nos	350.00
	h. Pressure switch	Nos	550.00
	i. 150mm diameter flow switch	Nos	780.00
	j. 150mm diameter butterflt valve	Nos	2,340.00
	k. 150mm diameter gate valve	Nos	3,700.00
	l. 150mm diameter check valve	Nos	2,210.00
	m. 150mm Y-strainer	Nos	4,780.00
	n. 150mm diameter flexible joint	Nos	3,120.00
	o. 50mm diameter gate	Nos	680.00
	p. 50mm diameter flexible valve	Nos	750.00
	q. Drain and pressure system	Nos	3,350.00
4.0	***WET / DRY SYSTEM***		
	a. Stanley Landing Valve	Nos	1,600.00
	b. Oblique Landing Valve	Nos	1,200.00
	c. Canvas Hose c/w coupling		
	- 65mm dia x 30m	Nos	700.00
	d. Hose cradle	Nos	340.00
	e. 2 1/2" jet & spray nozzle	Nos	300.00
	f. Mild Steel hose cabinet	Nos	720.00
	g. Air release valve complete set	Nos	500.00
	h. 25mm gate valve	Nos	350.00
	i. 4 way breeching inlet	Nos	4,800.00
	j. Breeching inlet cabinet (M.S)	Nos	1,560.00
	k. Pressure gauge	Nos	350.00
	l. Pressure switch	Nos	550.00
	m. Drain and pressure system	Nos	3,400.00
5.0	***HOSEREEL SYSTEM***		
	a. Hose reel complete set (swing type)	Nos	1,900.00
	b. Hose reel cabinet system - wall mounted	Nos	1,200.00
	c. 1" hosereel nozzle	Nos	220.00
	d. Swing type drum	Nos	1,260.00
	e. 'Hose'- 25mm dia x 30m	Nos	455.00
	f. Pressure reducing valve		
	i) 2"	Nos	4,420.00
	ii) 2 1/2"	Nos	3,250.00
6.0	***FIREMAN INTERCOM SYSTEM***		
	a. System status panel	Nos	4,420.00
	b. Master handset panel	Nos	2,210.00
	c. Remote status panel	Nos	1,950.00
	d. Remote handset c/w intercom box	Nos	1,235.00
	e. Main panel cabinet	Nos	5,460.00
	f. Glass for remote handset box	Nos	40.00
7.0	***CARBON DIOXIDE SYSTEM***		
	a. 45kg cylinder c/w accessory	Nos	2,470.00
	b. CO2 gas per kg	Nos	78.00
	c. Pilot cylinder c/w accessory	Nos	1,976.00