Dokumen Meja Terkawal

MENAIKTARAF GELANGGANG BERBUMBUNG SR 8/9, SERI KEMBANGAN, MBSJ.

NO.SEBUTHARGA: MBSJ.KUB.400-5/7/1255

BIL.	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	JUMLAH (RM)
	Kuantiti bagi kerja-kerja berikut adalah sementara (Provisional Quantity), Bayaran akan dibuat berdasarkan kepada kuantiti sebenar di tapak yang akan dikira semula setelah kerja dilaksanakan.				
	KERJA-KERJA ELEKTRIK DAN KERJA BERKAITAN (samb.)				
	Kerja-kerja Pengorekan Dan Kekemasan (samb.)				
A	Kerja-kerja membekal dan mengatur paip HDPE *Corrugated* 4 inci diameter untuk laluan kabel bawah tanah dan aksesori kelengkapan seperti yang diarahkan sehingga memuaskan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa.	M	130		
B	Kerja-kerja menanggal dan menarik keluar tiang lampu limpah sediada serta kabel sediada termasuk penghantaran ke stor majlis di TP 2 Subang Jaya mengikut arahan Pegawai Penguasa.	Set	2		
C	Kerja-kerja membekal dan memasang pelekat bahaya jenis 3M *reflector* PVC pada tiang / DB / *feeder pillar* lampu jalan/taman mengikut arahan serta ukuran dan rekabentuk yang diluluskan oleh Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai	Nos	1		
D	Menyediakan laporan kerja-kerja pemeriksaan dan penyelenggaraan lampu jalan dan lampu taman termasuk gambarfoto, pelan lokasi dan litar skematik yang disahkan oleh orang kompeten yang masih aktif CIDB mengikut arahan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa.	Borong	-	-	
	Kerja-kerja Akhiran				
E	Kerja-kerja *testing and commissioning* , menyediakan *Luminance & Illuminance Test Report* daripada pihak Pembekal/QAV Lab/JKR/SIRIM (sebelum dan selepas) dan berserta laporan bergambar mengikut arahan Pegawai Peguasa atau Wakil Pegawai Penguasa.	Borong	-	-	
	JUMLAH DIBAWA KE RINGKASAN SEBUT HARGA (RM) :				